ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa§ 536 a nasl. zákona č.513/1991Zb. Obchodnýzákonníkvznení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodnýzákonník")

Zmluvné strany:

Objednávateľ:	**Obec Kamenín**
Sídlo:	Kamenín641, 943 57 Kamenín
Zastúpený:	Jozef Grman, starosta
IČO:	00308960
DIČ:	2021074011
IČ DPH:	Nie som platca DPH
Bankové spojenie:	Prima Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu/IBAN:	SK14 5600 0000 0038 0345 5002
BIC:	KUBASK2X

(ďalej len „objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:	Deaf group s.r.o.
Sídlo:	Št. Tučeka 186/45, 991 01 Veľký Krtíš
IČO:	48273180
DIČ:	212012115
IČ DPH:	SK212012115
Zastúpený:	Mgr. Pavel Šarina
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Zapísaný v:	ORSR v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka č.:28465/S
Číslo účtu:	SK32 1111 0000 0016 3368 4013

(ďalej len „zhotoviteľ")
(ďalej spolu ako „zmluvné strany")

sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o dielo (ďalej aj „zmluva"):

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok realizácie verejného obstarávania, a to podlimitnej zákazky na dodanie tovaru zadávanej podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní" alebo „ZVO").

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ vyhlásil na predmet zmluvy verejné obstarávanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov ako podlimitnú zákazku na dodanie tovaru, a to prostredníctvom IS EPVO s názvom zákazky: **„Zníženie energetickej náročnosti materskej školy a kultúrneho domu"** Na základe vyhodnotenia ponúk predmetného verejného obstarávania bola ponuka zhotoviteľa identifikovaná ako úspešná, a na

základe tejto skutočnosti sa zmluvné strany dohodli v súlade s platnými právnymi predpismi uzatvoriť túto zmluvu.

2. Objednávateľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý na uzatvorenie tejto zmluvy a plnenie záväzkov z nej obsiahnutých.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spôsobilý túto zmluvu uzavrieť a riadne plniť záväzky mu z nej vyplývajúce a že je plne oboznámený s podkladmi tvoriacimi zadávaciu dokumentáciu diela, vrátane jej príloh, ktoré ustanovujú požiadavky na predmet plnenia tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má na realizáciu diela k dispozícii nevyhnutné kapacity a technické schopnosti na dodanie diela, tak ako je to dohodnuté v tejto zmluve.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými požadovanými oprávneniami, vydanými príslušnými orgánmi v zmysle príslušných platných právnych predpisov, ako aj kapacitami a odbornými znalosťami nevyhnutnými na riadnu a včasnú realizáciu diela.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy je platne zapísaný v Registri partnerov verejného sektora a zaväzuje sa počas trvania tejto zmluvy udržiavať tento zápis v platnosti a plniť riadne všetky povinnosti, vyplývajúce mu zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v nadväznosti na čl. 5 nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022, ktorým sa zakazuje zadávanie verejných zákaziek nasledujúcim osobám, subjektom alebo orgánom alebo pokračovanie v ich plnení s nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi:
    a) nie je ruským alebo bieloruským štátnym príslušníkom alebo fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadeným v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike
    b) nie je vlastnená z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo subjektom uvedeným v písm. a)
    c) nekoná v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písm. a) alebo b)
    d) nebude plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy so subdodávateľmi, dodávateľmi alebo subjektmi podľa písm a) až c), ktorých kapacity sa využívajú v zmysle smerníc o verejnom obstarávaní v pomere viac ako 10 % hodnoty zákazky
    e) nemá a/alebo jeho subdodávateľ a/alebo iný subjekt, ktorý koná v mene zhotoviteľaa/alebo na základe pokynov zhotoviteľasídlo alebo majetkovú účasť v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy nie je uchádzačom, ktorý má podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene niektorých zákonov povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je prezident Slovenskej republiky, člen vlády, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády, vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca, generálny prokurátor Slovenskej republikyalebo prokurátor, verejný ochranca práv, predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, štátny tajomník, generálny tajomník služobného úradu, prednosta okresného úradu, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo predseda vyššieho územného celku, a ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba uvedená vyššie.

ČlánokII.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľazabezpečiť pre objednávateľa dodávku a inštaláciu tovaru vyrábaného na mieru v rámci zákazky s názvom: **„Zníženie energetickej náročnosti materskej školy a kultúrneho domu"**, a to podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvya objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včasné dodanie predmetu zmluvy dohodnutú cenu za dielo.
2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia poskytované podľa tejto zmluvy budú financované z prostriedkov verejného obstarávateľa pridelených mu na tento účel zo štátneho rozpočtu na realizáciu programu z Modernizačného fondudo 31.12.2028.
3. Pre odstránenie pochybností je zhotoviteľ na základe tejto zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa odovzdanej projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva z poskytnutej projektovej dokumentácie, pričom výkaz výmer/rozpočet poskytnutý objednávateľom ako podklad pre ocenenie je orientačný. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním ocenený výkaz výmer/rozpočet, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy zodpovedá celému rozsahu diela podľa projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie výlučne skutočne realizovaných prác.

ČlánokIII.
Spôsob, čas a miesto realizácie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo dodať najneskôr do 31.12.2028
2. Miestom plnenia podľa tejto zmluvy je Obec Pečenice, súp. č. 65, parc. č. C-KN 3/1, 3/2 a 3/3.
3. Pred začatím plnenia predmetu zmluvy alebo jej časti je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa, aby objednávateľ v súlade s dohodnutými podmienkami schválil dielenskú dokumentáciu. Protokol o schválení dielenskej dokumentácie bude podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade, že objednávateľ neschváli dielenskú dokumentáciu predloženú zhotoviteľom, bude vyhotovený Zápis o zistených nedostatkoch s určením záväzného termínu ich odstránenia. V prípade ak zhotoviteľ do termínu podľa predchádzajúcej vety neodstráni nedostatky v dielenskej dokumentácii alebo ak objednávateľ opakovane neschváli dielenskú dokumentáciu, nakoľko bude v rozpore s podmienkami verejného obstarávania, projektovej dokumentácie a tejto zmluvy, považuje sa toto porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa za jej podstatné porušenie.
4. O dodaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany, resp. ich oprávnení zástupcovia**Protokol o odovzdaní a prevzatí** (ďalej len „protokol"). V prípade zistenia vád na diele, sa namiesto protokolu spíše **Zápis o zistených vadách** s určením termínu ich odstránenia a predmet zmluvy alebo jeho časť má objednávateľ právo na základe tohto zápisu neprevziať. Zápis o zistených vadách podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Po odstránení zistených vád spíšu zmluvné strany protokol. Dielo sa považuje za dodané až podpísaním protokolu.
5. Nárok na cenu za dielo vzniká zhotoviteľovi riadnym a včasným dodaním diela.
6. Zhotoviteľ spolu s predmetom zmluvy odovzdá všetku potrebnú dokumentáciu potrebnú na prevzatie a riadne a nerušené užívanie diela.
7. Zhotoviteľ prehlasuje a zaručuje, že dodaním diela a jeho použitím nebudú porušené žiadne práva tretích osôb, najmä práva duševného vlastníctva.
8. Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom písomnou

formou. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými. Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, prípadne neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.

9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že
   i. si prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie diela a nemá k nim žiadne námietky,je podrobne oboznámený so stávajúcim zjavným stavom miesta realizácie diela,
   ii. je podrobne oboznámený s odovzdanou projektovou dokumentáciou pre zhotovenie diela, všetky projektované práce a dodávky sú mu jasné a nemá k nim žiadne pripomienky,
   iii. na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu je schopný realizovať dielo bez vád, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v stanovených termínoch a kvalite.

ČlánokIV.
Cena za dielo

1. Celková cena za dielo vyplývajúca z ponuky zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je stanovená podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou zmluvných strán, a a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu

cena bez DPH	750 754,10 eur
5 % DPH	37 537,71 eur
cena vrátane DPH	788 291,81 eur

2. Podrobná cenová kalkulácia za jednotlivé položky, ktoré tvoria predmet diela je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, pričom celková cena za dielo je stanovená ako súčet cien všetkých položiek – častí diela.
3. Cena za dielo podľa čl. II. bod 1 tejto zmluvy zahŕňa:
   a) všetky náklady zhotoviteľa spojené s plnením predmetu zákazky, t. j. so zhotovením diela, vrátane montáže, ak si to dielo dočasne rozmontované z dôvodu prevozu vyžaduje,
   b) všetky náklady zhotoviteľa spojené s jeho montážou a dodaním do miesta plnenia podľa tejto zmluvy,
   c) všetky náklady zhotoviteľa spojené s plnením si akýchkoľvek povinností týkajúcich sa predloženia vzoriek, vzorkovníkov, vyhotovenia dielenskej dokumentácie a iných povinností určených vo výzve na predkladanie ponúk a súvisiacej dokumentácii,
   d) všetkých nákladov zhotoviteľa spojených s prípravou a predložením ponuky v rámci verejného obstarávania opísaného v článku I. bode 1 tejto zmluvy,
   e) všetky náklady zhotoviteľa spojené s odstránením a odvozom obalov z dodaného diela tvoriaceho predmet zmluvy.
4. Na celkovú cenu za dielo neposkytne objednávateľ zhotoviteľovi žiaden preddavok ani zálohu.

Článok V.
Platobné podmienky

1. Cenu za zrealizované plnenie predmetu zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom mesačne na základe vykonaných prác (súpis prác).
2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po riadnom dodaní diela po jeho odovzdaní a prevzatí objednávateľom na základe podpísaného preberacieho protokolu.
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
4. Prílohou faktúry bude dodací list v zmysle preberacieho protokolu.
5. Faktúra bude rozpísaná podľa klasifikácie produkcie za účelom zaradenia do hmotného investičného majetku (HIM).
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať stanovené náležitosti, alebo v nej nebudú uvedené správne údaje podľa tejto zmluvy resp. podľa príslušnej objednávky, je objednávateľ oprávnený faktúru neuhradiť a vrátiť ju zhotoviteľovi k oprave. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom doručenia opravenej faktúry.
7. Lehota splatnosti faktúry je najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

Článok VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný dodať dielo vo svojom mene, na vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou v zmysle dohodnutých podmienok a zodpovedá za kvalitu diela.
2. Zhotoviteľ je povinný dodať dielo v dohodnutých termínoch v bezchybnom stave bez vád a nedorobkov.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby/vady ním dodaného diela resp. jeho časti, ktoré vznikli jeho zamestnancami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľzodpovedá za právne vady výstupov súvisiacich s plnením predmetu tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú škodu alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť do pôvodného stavu alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia diela má za následok poškodenie zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo si uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
5. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela.
6. Objednávateľ je povinný monitorovať plnenie predmetu tejto zmluvy.
7. Objednávateľ je povinný bezodkladne oboznamovať zhotoviteľa so všetkými novými skutočnosťami, ktoré môžu mať vplyv na plnenie predmetu tejto zmluvy.
8. Objednávateľ je povinný určiť zamestnancov, ktorí budú súčinní so zhotoviteľom pri plnení predmetu zmluvy, napr. pri poskytovaní potrebných údajov, podkladov a pod.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady diela a záruka

1. Zhotoviteľ dáva záruku za akosť podľa § 429 a nasl.Obchodného zákonníka, teda ručí za to, že celý predmet zmluvy má v dobe prevzatia, ako aj počas plynutia záručnej doby všetky zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, ako aj že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho používania k účelu definovanému v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ je rovnako zodpovedný za to, že zhotovené dielo sa zhoduje s dielenskou dokumentáciou odsúhlasenou a vyhotovenou na základe tejto zmluvy.
3. Ak má predmet zmluvy vady, najmä tie uvedené vyššie, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vád.
4. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ.
5. Ak sa vyskytne na predmete zmluvy vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť predmetu zmluvy a táto je zavinená zhotoviteľom a objednávateľovi vznikla z dôvodu takejto vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka pokiaľ nebola uspokojená zo zádržného.
6. Zhotoviteľ poskytuje na predmet zmluvy **záruku za akosť (tzn. funkčnosť a technické spracovanie) v trvaní minimálne troch (3) rokov** plynúcu vo vzťahu ku každej konkrétnej položke diela tvoriacej predmet tejto zmluvy odo dňa odovzdania diela objednávateľovi, t. j. zhotoviteľ zaručuje, že predmet zmluvy, bude mať vymienené vlastnosti v zmysle tejto zmluvy po uvedenú dobu.
7. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá v plnom rozsahu za to, že predmet zmluvy sa zhoduje s údajmi uvedenými jeho ponuke a jej všetkých prílohách, predloženej do verejného obstarávania podľa článku I. bod 1 tejto zmluvy, ako aj s podmienkami uvedenými v vo výzve na predkladanie ponúka súvisiacej dokumentácii k predmetnému verejnému obstarávaniu a s odsúhlasenou dielenskou dokumentáciou.
8. Zhotoviteľ v rámci záruky za akosť zodpovedá za to, že ním dodaný predmet zmluvy bol objednávateľovi dodaný v kvalite, s použitím takých materiálov a konštrukčných riešení, ktoré sú vyžadované v dokumentácii k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky a v súlade s odsúhlasenou dielenskou dokumentáciou, ako deklaroval v jeho ponuke predlženej d verejného obstarávania.
9. Pre objednávateľa je neprijateľné, aby zhotoviteľ dodal predmet plnenia v nižšej kvalite, s použitím menej kvalitných materiálov, znižujúc tak estetické a dizajnové nároky na predmet zmluvy. Takýmto postupom zhotoviteľa by bol zmarený účel sledovaný uzavretím tejto zmluvy a jedná sa o podstatné porušenie tejto zmluvy.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo tvoriace predmet zmluvy nie je zaťažené žiadnymi právami tretích osôb z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv duševného vlastníctva, osobitne autorských práv. Takýmto postupom zhotoviteľa (dodanie diela s takýmito právnymi vadami) by bol zmarený účel sledovaný uzavretím tejto zmluvy a jedná sa o jej podstatné porušenie, a to aj v prípade, ak sa toto porušovanie práv týka iba niektorého z častí diela tvoriacich predmet tejto zmluvy. Objednávateľ netoleruje akékoľvek porušovanie práv duševného vlastníctva a o nadobudnutie tovarov/diel, ktoré tieto práva porušujú nemá záujem.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné vady predmetu zmluvy odstráni bezplatne a bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote

a ak lehota nebola dohodnutá tak bez zbytočného odkladu, je povinný zaplatiť objednávateľovi nad rámec vzniknutej škody zmluvnú pokutu 50 eur za každý deň omeškania.

12. Prípadnú reklamáciu vád podľa tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. Voľbu nároku z vád uvedie objednávateľ v reklamácii.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ ku dňu odovzdania a prevzatia diela zabezpečí, a pri podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela po vyzvaní objednávateľom odovzdá objednávateľovi záručnú bankovú záruku zabezpečujúcu povinnosti zhotoviteľa počas záručnej doby pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „záručná banková záruka") v sume 3% z celkovej ceny diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy. Záručná banková záruka bude vystavená bankou podnikajúcou na území SR, bude obsahovať záväzok, že v lehote 7 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka objednávateľovi akúkoľvek sumu až do výšky 3 % z celkovej ceny diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy s tým, že obsahom žiadosti bude bližšie špecifikované porušenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, v období počas plynutia záručnej doby na dielo.
14. Objednávateľ je oprávnený použiť záručnú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ nepristúpi k sanácii vád diela a vady diela neodstráni v stanovenej lehote. V prípade využitia záručnej bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť záručnú bankovú záruku do plnej výšky, t .j. do 3 % z celkovej ceny diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy, a to najneskôr do 14 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na jej doplnenie.
15. Ak sa zhotoviteľ rozhodne pre záručnú zábezpeku vo forme hotovostnej zábezpeky, objednávateľ oznámi zhotoviteľovi číslo bankového účtu, na ktorý bude zložená hotovostná zábezpeka.
16. Objednávateľ vždy po uplynutí jedného roka odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom, uvoľní zhotoviteľovi 1/5 (slovom: jednu pätinu) z hodnoty záručnej zábezpeky, rovnakým spôsobom bude postupovať po druhom, treťom, štvrtom a piatom roku odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Posledná 1/5 (slovom: jedna pätina) z hodnoty garančnej zábezpeky musí byť zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr v deň nasledujúci po dni uplynutia záruky na dielo.
17. Nepredloženie záručnej (bankovej alebo hotovostnej) záruky najneskôr v deň protokolárneho preberania diela oprávňuje objednávateľa dielo neprevziať.

Článok VIII.
Prevod práv

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu, prechádza na objednávateľa dňom jeho dodania do miesta plnenia podľa tejto zmluvy nakoľko s ohľadom na rozsah predmetu zmluvy dodanie/montáž nemusia byť vykonané jednorazovo, ale môžu byť vykonané aj na viac krát.
2. Všetka dokumentácia, ktorú zhotoviteľ objednávateľovi odovzdá podľa článku III. bodu 3 tejto zmluvy, ako aj všetky práva (najmä práva duševného vlastníctva) k dokumentácii (ak s ňou súvisia) prechádzajú na objednávateľa ich dodaním do miesta plnenia.

Článok IX.
Subdodávatelia

1. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie diela subdodávateľov. Zoznam známych subdodávateľov zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy. Každý subdodávateľ, na ktorého sa táto povinnosť vzťahuje v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musí byť platne zapísaný v Registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi. Objednávateľ je povinný sa písomne vyjadriť k oznámeniu o zmene subdodávateľa najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia takéhoto oznámenia zo strany zhotoviteľa. Ak sa v uvedenej lehote objednávateľ nevyjadrí, má sa za to, že zmenu subdodávateľa schválil. V prípade, ak objednávateľ s osobou subdodávateľa nesúhlasí a uvedie opodstatnené dôvody tohto nesúhlasu, zhotoviteľ nie je oprávnený prostredníctvom neho vykonávať dielo. V prípade, ak zhotoviteľ realizuje dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá, ako by dielo vykonával sám.
2. V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie diela, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 5 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávateľovi vrátiť.

Článok X.
Sankcie

1. V prípade nedodržania termínu zhotovenia diela podľa článku III. tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, najviac však 100% ceny diela podľa tejto zmluvy.

2. V prípade, ak zhotoviteľ bez písomného súhlasu objednávateľa nedodrží podmienky vykonania diela, túto zmluvu alebo akúkoľvek jej prílohu, použije iný materiál, iné postupy, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000 EUR za každé takéto porušenie zmluvy, ak sa s takým porušením nespája zmluvná pokuta, uvedená nižšie v tomto článku.
3. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa podľa tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zaplatenie 1000 EUR za každé porušenie tejto povinnosti.
4. V prípade akéhokoľvek porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR, a to i opakovane, ak nie je pre niektoré porušenia ustanovená osobitná výška pokuty.
5. Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tohto článku zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.
6. Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tohto článku zmluvysa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo zmluvy.
7. Prípadné nároky z vád tovaru sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Objednávateľ a zhotoviteľsa dohodli, že nárokmi zo zodpovednosti za vady nie sú v žiadnom rozsahu dotknuté nároky objednávateľa voči zhotoviteľovina náhradu škody v celej výške spôsobenej vadným plnením, vrátane ušlého zisku.

ČlánokXI.
Odstúpenie od zmluvy

1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov za podstatné, môže oprávnená strana od tejto zmluvy odstúpiť, pokiaľ to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 kalendárnych dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. Právne účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
2. V prípade podstatného porušenia tejto zmluvy nie je povinnosťou poškodenej zmluvnej strany, aby druhú zmluvnú stranu vyzývala na dodatočné splnenie povinnosti, najmä nie v prípade ak bude zistené porušenie práv duševného vlastníctva.
3. Objednávateľ môže okrem prípadov uvedených na inom mieste tejto zmluvy odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením termínu dodania predmetu zmluvy alebo jej ktorejkoľvek časti viac ako tridsať kalendárnych dní.
4. Za podstatné porušenie zmluvy na strane zhotoviteľa a dôvod na odstúpenie od tejto zmluvy sa považuje prípad, ak zhotoviteľ nedodal predmet zmluvy podľa dohodnutých podmienok a vady plnenia neodstránil spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.
5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak si objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní dodanie diela a takéto porušenie povinností na strane objednávateľa s ohľadom na okolnosti uzavretia tejto zmluvy možno považovať za jej podstatné porušenie. Musí však predtým písomne vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočnú primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia do stanoveného termínu od zmluvy odstúpi.
6. Ukončením platnosti tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán v nej zakotvené okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky.

ČlánokXII.
Ostatné dojednania

1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, rozmery, výmery, miery budú označované v slovenskom jazyku.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. To neplatí, ak je poskytnutie týchto materiálov, resp. sprístupnenie informácií o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy, potrebné pre realizáciu predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy. Rovnako to neplatí v prípade uvedenom v bode 6 tohto článku.
3. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
4. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť na inú osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy.
5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
6. Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť názov predmetu zmluvy, cenu, termíny dodania predmetu zmluvy, a to na účel informovania o základných parametroch predmetu zmluvy, najmä na jeho web stránke a v referenčných listoch predkladaných do súťaží, v ktorých sa zhotoviteľ uchádza o realizáciu iných diel.

ČlánokXIII.
Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a právnymi predpismi SR.
2. Táto zmluva sa riadi platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva. Spory týkajúce sa tejto dohody sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
3. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku. Táto zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
5. Zmeny v tejto zmluve je možné vykonať bez nového verejného obstarávania len v súlade s §18 zákona o verejnom obstarávaní.
6. Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strany uvedenú pri označení zmluvných strán v úvode tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená formou doporučenej zásielky s doručenkoudruhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa podľa predchádzajúcich ustanovení doručovanú zásielku nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručenú piatym dňom od dňa odoslania zásielky.
7. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dvedostane zhotoviteľ a dveobjednávateľ.
8. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a v plnom rozsahu s ním súhlasia.

9. Zhotoviteľ berie na vedomie, že podmienkou uzavretia tejto zmluvy s úspešným uchádzačom - zhotoviteľom je pridelenie finančných prostriedkovobjednávateľovi zo strany zakladateľa teda objednávateľ je povinný uzavrieť túto zmluvu o dielo iba za úplného splnenia tejto podmienky.
10. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy v Centrálnom registrizmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po kumulatívnom splnení podmienky zverejnenia zmluvy v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka, uzatvorením zmluvy o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie a po kontrole verejného obstarávania Envirofondom. Verejný obstarávateľ ako povinná osoba v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonovv platnom znení zašle túto zmluvu po jej podpise zo strany obidvoch zmluvných strán Úradu vlády Slovenskej republiky na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv.

Prílohy:
Príloha č. 1 –Rozpočet pre ocenenie – podrobná cenová kalkulácia
Príloha č. 2 – Časový harmonogram plnenia predmetu zmluvy
Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

V ....., dňa.....

Za objednávateľa

Jozef Grman - starosta

Vo Veľkom Krtíši, dňa 28.08.2026

Za zhotoviteľa DEAF GROUP s.r.o. Registrovaný sociálny podnik Sv. Urbana 186/45 Veľký Krtíš 99001 IČO 48 273 180 IBAN SK 212 011 2115

Mgr. Pavel Šarina

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 506/1
Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY

JKSO:
Miesto: Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7

ČS:
Dátum: 28.8.2026

Objednávateľ:
Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín
IČO: 00308960
IČ DPH: 2021074011

Zhotoviteľ:
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice
IČO: 54024960
IČ DPH: SK2121573718

Spracovateľ:
Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**750 754,10**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znížená	5,00%	750 754,10	37 537,71
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**788 291,81**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

DEAF GROUP s.r.o.
Registrovaný sociálny podnik
Št.Tučeka 1661/45, Veľký Krtíš 99001
IČO 48 273 160
IČ DPH SK 212 011 2115

28.8.2026

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	506/1		
Stavba:	**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY**		
Miesto:	Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7	Dátum:	28.08.2026
Objednávateľ:	Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín	Projektant:	AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**750 754,10**	**788 291,81**
I.	Hlavné aktivity	731 342,75	767 909,89
1. Aktivita	Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy	444 330,25	466 546,76
A.	Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy	260 654,06	273 686,76
B.	Zateplenie a/alebo výmena strechy	113 021,81	118 672,90
C.	Zateplenie najnižšieho (suterén) a/alebo najvyššieho podlažia (podkrovie)	5 247,83	5 510,22
D.	Výmena okien a/alebo dverí	65 406,55	68 676,88
2. Aktivita	Modernizácia, výmena technických zariadení a osvetlenia	161 526,08	169 602,38
E.	Budovanie alebo modernizácia zdrojov tepla a teplej vody s využitím obnoviteľných zdrojov	139 463,51	146 436,69
F.	Výmena existujúceho kotla alebo iného zdroja tepla	3 645,88	3 828,17
G.	Modernizácia rozvodov vykurovania a rozvodov teplej vody • inštalácia systémov	18 416,69	19 337,52
3. Aktivita	Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia	13 425,05	14 096,30
H	Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia	13 425,05	14 096,30
4. Aktivita	Modernizácia, výmena technických zariadení a osvetlenia	112 061,37	117 664,44
K.	Výmena svietidiel a súvisiaca modernizácia elektroinštalácie	112 061,37	117 664,44
II.	Vedľajšie aktivity	19 411,35	20 381,92
1. Aktivita	Obnoviteľné zdroje energie	19 411,35	20 381,92
A	Budovanie zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie s výkonom do 1 MW	19 411,35	20 381,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY
Objekt:
I. - Hlavné aktivity
Časť:
1. Aktivita - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy
Úroveň 3:
A. - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

JKSO:
Miesto: Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7

ČS:
Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ:
Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín
IČO: 00308960
IČ DPH: 2021074011

Zhotoviteľ:
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice
IČO: 54024960
IČ DPH: SK2121573718

Spracovateľ:
Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**260 654,06**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	260 654,06	5,00%	13 032,70
Cena s DPH		**v EUR**	**273 686,76**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

DEAF GROUP s.r.o.
Registrovaný sociálny podnik
Št.Tučeka 186/45 , Veľký Krtíš 99001
IČO 48 273 180
DIČ SK 212 011 2115

28.8.2026

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY
Objekt:
I. - Hlavné aktivity
Časť:
1. Aktivita - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy
Úroveň 3:
A. - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Miesto: Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7
Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín
Projektant: AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

Zhotoviteľ:
Spracovateľ: Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**260 654,06**
HSV - Práce a dodávky HSV	244 269,21
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	174 325,32
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	69 943,89
PSV - Práce a dodávky PSV	13 802,10
72 - Zdravotechnické inštalácie	527,25
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	527,25
76 - Konštrukcie	10 909,99
762 - Konštrukcie tesárske	1 066,92
764 - Konštrukcie klampiarske	5 425,15
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 417,92
78 - Dokončovacie práce	2 364,86
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	2 048,84
783 - Nátery	316,02
M - Práce a dodávky M	2 582,75
21-M - Elektromontáže	2 582,75

ROZPOČET

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY
Objekt:
I. - Hlavné aktivity
Časť:
1. Aktivita - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy
Úroveň 3:
A. - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Miesto: Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7
Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín
Projektant: AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

Zhotoviteľ:
Spracovateľ: Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**260 654,06**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				244 269,21
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				174 325,32
1	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	250,000	2,16	540,00
2	K	621461032.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikátová roztieraná/škrabaná hr. 1,5 mm, vrátane penetračného náteru, farba biela	m2	150,000	20,37	3 055,50
3	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	459,000	3,10	1 422,90
4	K	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	459,000	7,22	3 313,98
5	K	622460242.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	459,000	15,65	7 183,35
6	K	622461032.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná/škrabaná hr. 1,5 mm, vrátane penetračného náteru	m2	1 937,000	15,60	30 217,20
7	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková, vrátane penetračného náteru	m2	77,000	36,55	2 814,35
8	K	625250121.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	m2	150,000	3,19	478,50
9	K	625250550.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti doskami XPS hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	m2	71,000	54,48	3 868,08
10	K	625250708.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	m2	25,000	60,20	1 505,00
11	K	625250709.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	1 840,000	61,52	113 196,80
12	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	122,000	51,59	6 293,98
13	K	632451421.S	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 20 mm	m2	2,800	11,50	32,20
14	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	403,48	403,48
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				69 943,89
15	K	941941042.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 400,000	3,60	8 640,00
16	K	941941292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	9 600,000	2,19	21 024,00
17	K	941941842.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 400,000	2,18	5 232,00
18	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	2 400,000	2,26	5 424,00
19	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	2 400,000	0,97	2 328,00
20	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	1 500,000	1,06	1 590,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	953941211.1	Vybúranie konzoly alebo kotvy z muriva tehlového	ks	14,000	5,87	82,18
22	K	953941211.S	Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania, do múru so zaliatím cementovou maltou	ks	14,000	6,27	87,78
23	K	953941212.S	Osadenie mreže do pripravených otvorov, bez ich dodania so zaliatím cementovou maltou	ks	4,000	10,65	42,60
24	K	953943114.S	Demontáž a spätná montáž drobných predmetov fasády (informačné tabule, nástenky, držiak zástav, ...)	ks	10,000	10,56	105,60
25	K	953945313.S	Hliníkový soklový profil šírky 143 mm	m	187,400	12,26	2 297,52
26	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	830,000	3,53	2 929,90
27	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	185,300	5,94	1 100,68
28	K	953995412.S	Nadokenný profil s okapničkou	m	205,900	4,14	852,43
29	K	953995432.S	Ukončovací profil pri oplechovaní (parapetný)	m	125,600	9,50	1 193,20
30	K	953997961.S	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	16,000	2,47	39,52
31	K	4297201.1	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou 200x200 mm, farba biela, ozn. M1	ks	16,000	10,29	164,64
32	K	953997962.S	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	1,000	3,23	3,23
33	*M*	*4297201.2*	*Vetracia mriežka plastová 1000x1050 mm, farba biela, ozn. M2*	*ks*	*1,000*	*65,60*	*65,60*
34	K	962032314.S	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	0,400	49,86	19,94
35	K	968072867.S	Vybúranie vetracích mriežok z muriva tehlového, -0,00200t	ks	17,000	3,78	64,26
36	K	978015391.S	Otlčenie omietok vápenných alebo vápennocementových vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár s očistením muriva v rozsahu do 100% -0,059 t	m2	650,000	4,13	2 684,50
37	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	20,000	6,68	133,60
38	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,377	14,88	615,69
39	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+19 km)	t	786,163	0,54	424,53
40	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	41,377	14,52	600,79
41	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	41,377	6,09	251,99
42	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	41,377	59,79	2 473,93
43	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	199,364	47,51	9 471,78
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 802,10
	D	72	Zdravotechnické inštalácie				527,25
	D	723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod				527,25
44	K	72312.1	Demontáž a spätná montáž plynovodného potrubia s kotvením do muriva	m	20,000	26,09	521,80
45	K	723190901.S	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	2,000	1,56	3,12
46	K	998723102.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,071	32,84	2,33
	D	76	Konštrukcie				10 909,99
	D	762	Konštrukcie tesárske				1 066,92
47	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, z dosiek na zraz	m2	37,400	6,12	228,89
48	*M*	*607260000300.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm*	*m2*	*41,200*	*13,82*	*569,38*
49	K	762361114.S	Montáž spádových klinov pre rovné strechy s pripojením na nosnú konštrukciu z reziva do 120 cm2	m	34,600	3,98	137,71
50	*M*	*605710000100*	*Konštrukčné drevo - hranoly KVH, NSI priemyselná kvalita, 40x60x5000 mm*	*m3*	*0,100*	*717,54*	*71,75*
51	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,850	38,61	32,82
52	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,389	67,79	26,37
	D	764	Konštrukcie klampiarske				5 425,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	37,400	61,45	2 298,23
54	K	764317800.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	m2	36,200	1,97	71,31
55	K	764410350.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	125,600	21,50	2 700,40
56	*M*	*553450017300.S*	*Plastové koncovky k vonkajším parapetom - pár vo farbe biela*	*ks*	*78,000*	*0,77*	*60,06*
57	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	55,100	1,73	95,32
58	K	764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	40,000	1,90	76,00
59	K	764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	37,400	2,24	83,78
60	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,493	81,23	40,05
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				4 417,92
61	K	767590200.S	Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na podlahu	m2	0,800	1,80	1,44
62	*M*	*6975100.1*	*Hliníková čistiaca rohož 1800x450 mm - s vložkou s polypropylénového vlákna s pridaním hliníkovej škrabky*	*ks*	*1,000*	*317,61*	*317,61*
63	K	767590225.S	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	4,500	15,97	71,87
64	*M*	*697590000100.S*	*Zápustný hliníkový rám L 25x20x3 mm, L 20x25x3 mm; L30x20x3 mm; k čistiacej rohoži*	*m*	*4,500*	*14,31*	*64,40*
65	K	767833100.S	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	11,700	11,94	139,70
66	K	767833109.S	Montáž rebríkov do muriva - príplatok za prekotvenie rebríkov na spätnú montáž	ks	8,000	28,92	231,36
67	K	767834101.S	Montáž ochranného koša skrutkovaním	m	3,450	8,52	29,39
68	*M*	*5539545.3*	*Rebrík požiarny 5700x500 mm s ochranným košom vrátane náteru, ozn. R1 (podľa výkr. č. A13)*	*ks*	*1,000*	*806,06*	*806,06*
69	K	767851804.S	Demontáž a spätná montáž nerezového komína dĺ. 11,0 m s predĺžením jeho kotviacich hákov (3 kusy)	súb	1,000	127,44	127,44
70	K	767991913.S	Ostatné opravy samostatným rezaním - úprava výšky kovového rebríka	ks	1,000	26,46	26,46
71	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,335	61,02	20,44
72	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	2 097,38	2 097,38
73	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	eur	1,000	484,37	484,37
	D	78	Dokončovacie práce				2 364,86
	D	782	Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa				2 048,84
74	K	782611323.S	Montáž obkladu parapetov doskami z mäkkých kameňov, hr. do 50 mm	m2	13,000	37,27	484,51
75	*M*	*5838400.1*	*Parapetná doska kamenná š. 350 mm, hr. 40 mm*	*m*	*37,000*	*40,42*	*1 495,54*
76	K	998782102.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,335	29,46	68,79
	D	783	Nátery				316,02
77	K	783201811.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	21,900	1,70	37,23
78	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	21,900	8,45	185,06
79	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	21,900	4,28	93,73
	D	M	Práce a dodávky M				2 582,75
	D	21-M	Elektromontáže				2 582,75
80	K	210201351.S	Zapojenie LED svetlometu IP65, stropné - nástenné	ks	4,000	9,36	37,44
81	*M*	*3483200.1*	*Svetlomety výbojkové - jestvujúce demontované*	*ks*	*4,000*	*0,00*	*0,00*
82	K	210201962.S	Montáž svietidla na stožiar/výložník do 2 kg	ks	4,000	18,51	74,04
83	K	210203040.S.1	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	ks	12,000	17,13	205,56
84	*M*	*3481200.1*	*Svietidlo stropné LED vonkajšie - náhrada demontovaného*	*ks*	*12,000*	*53,45*	*641,40*
85	K	210204101.S	Výložník oceľový jednoramenný - na stenu	ks	4,000	39,41	157,64
86	*M*	*3167700.1*	*Výložník - jestvujúci demontovaný*	*ks*	*4,000*	*0,00*	*0,00*
87	K	210962031.S	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 1 zdroj s krytom	ks	12,000	13,04	156,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	K	210962056.S	Demontáž svietidla - výbojkové priemyslové stropné závesné priemys. na výložník	ks	4,000	17,12	68,48
89	K	210962075.S	Demontáž výložníka jednoramenného do 35 kg	ks	4,000	49,55	198,20
90	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	25,18	1 007,20
91	K	PM	Podružný materiál	%	6,600	2,99	19,71
92	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	15,442	1,07	16,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY
Objekt:
I. - Hlavné aktivity
Časť:
1. Aktivita - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy
Úroveň 3:
B. - Zateplenie a/alebo výmena strechy

JKSO:
Miesto: Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7

ČS:
Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ:
Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín
IČO: 00308960
IČ DPH: 2021074011

Zhotoviteľ:
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice
IČO: 54024960
IČ DPH: SK2121573718

Spracovateľ:
Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**113 021,81**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	113 021,81	5,00%	5 651,09
Cena s DPH	**v EUR**		**118 672,90**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

DEAF GROUP s.r.o.
Registrovaný sociálny podnik
Št.Tučeka 1[illegible]/45 , Veľký Krtíš 99001
IČO 48 273 180
IČ DPH SK2021[illegible]2115

28.8.2026

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY
Objekt:
I. - Hlavné aktivity
Časť:
1. Aktivita - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy
Úroveň 3:
B. - Zateplenie a/alebo výmena strechy

Miesto: Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7

Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín

Projektant: AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**113 021,81**
HSV - Práce a dodávky HSV	19 715,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	126,51
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	19 588,49
PSV - Práce a dodávky PSV	93 164,52
71 - Izolácie	81 264,38
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	41 643,29
713 - Izolácie tepelné	39 621,09
72 - Zdravotechnické inštalácie	55,41
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	55,41
76 - Konštrukcie	11 794,90
762 - Konštrukcie tesárske	144,28
764 - Konštrukcie klampiarske	11 650,62
78 - Dokončovacie práce	49,83
783 - Nátery	49,83
M - Práce a dodávky M	142,29
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	142,29

ROZPOČET

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY
Objekt:
I. - Hlavné aktivity
Časť:
1. Aktivita - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy
Úroveň 3:
B. - Zateplenie a/alebo výmena strechy

Miesto: Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7
Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín
Projektant: AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

Zhotoviteľ:
Spracovateľ: Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**113 021,81**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				19 715,00
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				126,51
1	K	632452213.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2	7,700	16,43	126,51
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				19 588,49
2	K	963042819.S	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	1,200	10,99	13,19
3	K	965041441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvarobetón hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	49,600	55,32	2 743,87
4	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	88,474	14,64	1 295,26
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	88,474	17,10	1 512,91
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+19 km)	t	1 681,006	0,48	806,88
7	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	88,474	13,39	1 184,67
8	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	88,474	5,85	517,57
9	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	88,474	129,97	11 498,97
10	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,317	47,85	15,17
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				93 164,52
	D	71	Izolácie				81 264,38
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				41 643,29
11	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	946,000	1,08	1 021,68
12	*M*	*283230007300.S*	*Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE*	*m2*	*1 087,900*	*0,44*	*478,68*
13	K	712300832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	7,700	0,97	7,47
14	K	712300842.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° - očistenie povrchu strechy, -0,00200t	m2	953,700	0,59	562,68
15	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju - cez TI strechy	m2	1 072,000	7,08	7 589,76
16	*M*	*283220002000*	*Hydroizolačná strešná mPVC fólia FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm príp. ekvivalent*	*m2*	*1 232,800*	*6,02*	*7 421,46*
17	*M*	*311970001100.S*	*Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový*	*ks*	*3 784,000*	*0,32*	*1 210,88*
18	*M*	*311970001800.S*	*Teleskop d 50x405 mm*	*ks*	*3 784,000*	*0,78*	*2 951,52*
19	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	4,000	8,59	34,36
20	*M*	*8101*	*Sanačná vpusť s ochranným košom a PVC manžetou, dl. 400 mm, TopWet, príp. ekvivalent*	*ks*	*4,000*	*69,57*	*278,28*
21	*M*	*311970001100.S*	*Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový*	*ks*	*20,000*	*0,37*	*7,40*
22	*M*	*311970001800.S*	*Teleskop d 50x405 mm*	*ks*	*20,000*	*0,74*	*14,80*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	2,000	6,16	12,32
24	*M*	*283220002000*	*Hydroizolačná strešná mPVC fólia FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm príp. ekvivalent*	*m2*	*0,800*	*7,02*	*5,62*
25	*M*	*9020*	*Sanačné odvetranie PVC s dažďovou krytkou a manžetou TWOP SAN 90, príp. ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*99,71*	*199,42*
26	*M*	*311970001100.S*	*Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový*	*ks*	*10,000*	*0,36*	*3,60*
27	*M*	*311970001800.S*	*Teleskop d 50x405 mm*	*ks*	*10,000*	*0,81*	*8,10*
28	K	712973450.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	m	226,300	15,04	3 403,55
29	*M*	*311970001100.S*	*Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový*	*ks*	*1 811,000*	*0,36*	*651,96*
30	K	712973660.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	m	106,500	13,06	1 390,89
31	*M*	*311970001100.S*	*Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový*	*ks*	*852,000*	*0,34*	*289,68*
32	K	712973760.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "Z" pri ukončení z HPP rš 100 mm	m	226,300	20,40	4 616,52
33	*M*	*311970001100.S*	*Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový*	*ks*	*1 811,000*	*0,34*	*615,74*
34	K	712973885.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm	m	46,500	22,99	1 069,04
35	*M*	*311970001100.S*	*Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový*	*ks*	*372,000*	*0,33*	*122,76*
36	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 072,000	0,73	782,56
37	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*1 232,800*	*1,23*	*1 516,34*
38	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	216,700	14,54	3 150,82
39	*M*	*311970001100.S*	*Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový*	*ks*	*1 734,000*	*0,33*	*572,22*
40	*M*	*607260000300.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm*	*m2*	*110,400*	*11,79*	*1 301,62*
41	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	7,636	46,04	351,56
	D	713	Izolácie tepelné				39 621,09
42	K	713000040.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,009t	m2	495,500	1,22	604,51
43	K	713000042.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0028t	m2	495,500	0,91	450,91
44	K	713131133.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, bodovým prilepením	m2	27,700	5,35	148,20
45	*M*	*631440042000.S*	*Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhľady*	*m2*	*28,300*	*9,35*	*264,61*
46	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	946,000	1,76	1 664,96
47	*M*	*283720009000*	*Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER, príp. ekvivalent*	*m2*	*965,000*	*12,86*	*12 409,90*
48	K	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	946,000	6,77	6 404,42
49	*M*	*283720009000*	*Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER, príp. ekvivalent*	*m2*	*965,000*	*12,33*	*11 898,45*
50	K	713149001.S	Pripevnenie izolácie prikotvením na strechách plochých do 10°	ks	3 784,000	0,70	2 648,80
51	*M*	*311970001100.S*	*Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový*	*ks*	*3 784,000*	*0,34*	*1 286,56*
52	*M*	*311970001740.S*	*Teleskop d 50x285 mm*	*ks*	*3 784,000*	*0,42*	*1 589,28*
53	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	6,046	41,43	250,49
	D	72	Zdravotechnické inštalácie				55,41
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				55,41
54	K	721170965.1S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm - lamelovou tesniacou manžetou	ks	2,000	18,04	36,08
55	K	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	1,000	19,19	19,19
56	K	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,004	34,72	0,14
	D	76	Konštrukcie				11 794,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	762	Konštrukcie tesárske				144,28
57	K	762341021.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	5,500	15,07	82,89
58	*M*	*605410000200*	*Rezivo stavebné zo smreku - dosky bočné triedené hr. 22 mm, akosť I.*	*m3*	*0,140*	*371,95*	*52,07*
59	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,140	37,46	5,24
60	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,073	55,88	4,08
	D	764	Konštrukcie klampiarske				11 650,62
61	K	764313001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	7,700	17,02	131,05
62	K	764317210.S	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, železobetónových dosiek	m2	7,700	44,92	345,88
63	K	764331830.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t	m	182,500	0,76	138,70
64	K	764339810.S	Demontáž lemovania komínov na vinitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	9,000	3,33	29,97
65	K	764341831.S	Demontáž lemovania rúry na vinitej, hladkej, drážkovej krytine do 30° D do 250 mm, -0,00305t	ks	2,000	2,17	4,34
66	K	764345831.S	Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nadstavec so sklonom do 30°, D do 150 mm, -0,00303t	ks	2,000	1,55	3,10
67	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	27,600	1,36	37,54
68	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	46,500	36,70	1 706,55
69	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	18,900	1,36	25,70
70	K	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	3,000	34,04	102,12
71	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	1,000	1,62	1,62
72	K	764359820.S	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	2,000	3,43	6,86
73	K	764430450.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	216,700	35,49	7 690,68
74	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmurovlek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	216,700	1,63	353,22
75	K	764451804.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	18,000	1,39	25,02
76	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	21,000	44,62	937,02
77	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	3,000	1,29	3,87
78	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,351	79,48	107,38
	D	78	Dokončovacie práce				49,83
	D	783	Nátery				49,83
79	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	11,000	4,53	49,83
	D	M	Práce a dodávky M				142,29
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				142,29
80	K	229730080.S	Demontáž antény s príslušenstvom	ks	1,000	47,34	47,34
81	K	229730111.S	Demontáž betónového bloku, pre kotvenie antény	ks	3,000	31,22	93,66
82	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,419	0,91	1,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY
Objekt:
I. - Hlavné aktivity
Časť:
1. Aktivita - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy
Úroveň 3:
C. - Zateplenie najnižšieho (suterén) a/alebo najvyššieho podlažia (podkrovie)

JKSO:
Miesto: Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7

ČS:
Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ:
Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín
IČO: 00308960
IČ DPH: 2021074011

Zhotoviteľ:
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice
IČO: 54024960
IČ DPH: SK2121573718

Spracovateľ:
Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **5 247,83**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	5 247,83	5,00%	262,39

Cena s DPH v **EUR** **5 510,22**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

DEAF GROUP s.r.o.
Registrovaný sociálny podnik
Št.Tučeka 1/45, Veľký Krtíš 99001
IČO: 47 [illegible] 180
IČ-DPH SR 212 011 2115

28.8.2026

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY
Objekt:
I. - Hlavné aktivity
Časť:
1. Aktivita - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy
Úroveň 3:
C. - Zateplenie najnižšieho (suterén) a/alebo najvyššieho podlažia (podkrovie)

Miesto:	Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7	Dátum:	28.08.2026
Objednávateľ:	Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín	Projektant:	AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**5 247,83**
HSV - Práce a dodávky HSV	994,62
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	565,51
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	429,11
PSV - Práce a dodávky PSV	4 253,21
71 - Izolácie	4 253,21
713 - Izolácie tepelné	4 253,21

ROZPOČET

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY
Objekt:
I. - Hlavné aktivity
Časť:
1. Aktivita - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy
Úroveň 3:
C. - Zateplenie najnižšieho (suterén) a/alebo najvyššieho podlažia (podkrovie)

Miesto: Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7
Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín
Projektant: AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

Zhotoviteľ:
Spracovateľ: Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 247,83**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				994,62
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				565,51
1	K	611421121.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %,hladká	m2	106,100	1,82	193,10
2	K	611460122.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	106,100	3,51	372,41
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				429,11
3	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	106,100	3,86	409,55
4	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,407	48,05	19,56
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 253,21
	D	71	Izolácie				4 253,21
	D	713	Izolácie tepelné				4 253,21
5	K	713111125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	106,100	8,23	873,20
6	*M*	*631460001030*	*Lamela STROPROCK G 100x200x1000 mm, izolácia z kamennej vlny pre stropy, ROCKWOOL*	*m2*	*108,200*	*30,72*	*3 323,90*
7	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1,396	40,19	56,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY
Objekt:
I. - Hlavné aktivity
Časť:
1. Aktivita - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy
Úroveň 3:
D. - Výmena okien a/alebo dverí

JKSO:
Miesto: Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7

ČS:
Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ:
Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín
IČO: 00308960
IČ DPH: 2021074011

Zhotoviteľ:
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice
IČO: 54024960
IČ DPH: SK2121573718

Spracovateľ:
Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **65 406,55**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	65 406,55	5,00%	3 270,33

Cena s DPH **v EUR** **68 676,88**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY
Objekt:
I. - Hlavné aktivity
Časť:
1. Aktivita - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy
Úroveň 3:
D. - Výmena okien a/alebo dverí

Miesto: Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7
Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín
Projektant: AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

Zhotoviteľ:
Spracovateľ: Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**65 406,55**
HSV - Práce a dodávky HSV	65 406,55
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	385,61
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 249,45
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 787,46
76 - Konštrukcie	58 375,28
764 - Konštrukcie klampiarske	2 198,82
766 - Konštrukcie stolárske	56 176,46
78 - Dokončovacie práce	608,75
783 - Nátery	608,75

ROZPOČET

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY
Objekt:
I. - Hlavné aktivity
Časť:
1. Aktivita - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy
Úroveň 3:
D. - Výmena okien a/alebo dverí

Miesto: Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7
Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín
Projektant: AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

Zhotoviteľ:
Spracovateľ: Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**65 406,55**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				65 406,55
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				385,61
1	K	310237252.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0.25 m2 z pórobetónových tvárnic nad 300 do 450 mm	ks	1,000	42,62	42,62
2	K	340238268.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 375/400 mm	m2	4,500	76,22	342,99
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 249,45
3	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	374,800	2,75	1 030,70
4	K	612425921.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	125,000	17,75	2 218,75
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 787,46
5	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	42,000	0,52	21,84
6	K	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	25,000	1,01	25,25
7	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	271,000	3,45	934,95
8	K	968061116.S	Vybúranie drevených dverí aj so zárubňou 1 bm obvodu, -0,012 t	m	124,500	3,32	413,34
9	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	19,000	0,87	16,53
10	K	968071125.S	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	4,000	1,17	4,68
11	K	968072641.S	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	15,100	5,96	90,00
12	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,833	11,71	68,30
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,833	15,97	93,15
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+19 km)	t	110,827	0,44	48,76
15	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,833	12,58	73,38
16	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,833	5,51	32,14
17	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	5,833	113,95	664,67
18	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,882	43,66	300,47
	D	76	Konštrukcie				58 375,28
	D	764	Konštrukcie klampiarske				2 198,82
19	K	764410360.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. nad 330 do 400 mm	m	75,900	27,09	2 056,13
20	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	75,900	1,88	142,69
	D	766	Konštrukcie stolárske				56 176,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová) na PUR penu	m	250,000	16,64	4 160,00
22	M	6114100.01	Okno plastové 2360x1800 mm - dvojkrídlové otváravé, otváravo-sklopné s horným rozširovacím profilom 100+15 mm, ozn. O1	ks	5,000	545,49	2 727,45
23	M	6114100.02	Okno plastové 2360x1800 mm - dvojkrídlové otváravé, otváravo-sklopné s horným a bočným rozširovacím profilom 100+15 mm, ozn. O2	ks	1,000	580,14	580,14
24	M	6114100.03	Okno plastové 2360x1800 mm - dvojkrídlové otváravé, otváravo-sklopné s horným rozširovacím profilom 100+15 mm, ozn. O3	ks	1,000	511,34	511,34
25	M	6114100.04	Okno plastové 900x600 mm - jednokrídlové sklopné s pákovým ovládaním, ozn. O4	ks	1,000	154,11	154,11
26	M	6114100.05	Okno plastové 900x600 mm - jednokrídlové sklopné s horným a bočným rozširovacím profilom 100+15 mm a pákovým ovládaním, ozn. O5	ks	1,000	163,77	163,77
27	M	6114100.06	Okno plastové 570x570 mm - jednokrídlové otváravo-sklopné s horným rozširovacím profilom 100+15mm a pákovým ovládaním, ozn. O6	ks	1,000	168,92	168,92
28	M	6114100.07	Okno plastové 2450x570 mm - dvojkrídlové sklopné s horným rozširovacím profilom 100+15 mm a pákovým ovládaním, ozn. O7	ks	1,000	459,56	459,56
29	M	6114100.08	Okno plastové 570x570 mm - jednokrídlové otváravo-sklopné s pákovým ovládaním, ozn. O8	ks	5,000	149,37	746,85
30	M	6114100.09	Okno plastové 2360x1800 mm - dvojkrídlové otváravé, otváravo-sklopné s horným a bočným rozširovacím profilom 100 + 15 mm, ozn. O9	ks	1,000	598,20	598,20
31	M	6114100.10	Okno plastové 570x570 mm - jenokrídlové otváravo-sklopné s bočným rozširovacím profilom 100+15 mm, ozn. O10	ks	1,000	168,61	168,61
32	M	6114100.11	Okno plastové 4720x820 mm - štvorkrídlové otváravé, otváravo-sklopné s bočným rozširovacím profilom 60+15 mm, ozn. O11	ks	1,000	843,86	843,86
33	M	6114100.12	Okno plastové 1460x1800 mm - jednokrídlové otváravo-sklopné s horným rozširovacím profilom 100+15 mm, ozn. O12	ks	2,000	378,28	756,56
34	M	6114100.13	Okno plastové 1460x1800 mm - jednokrídlové otváravo-sklopné s horným a bočným rozširovacím profilom 100+15 mm, ozn. O13	ks	2,000	476,43	952,86
35	M	6114100.14	Okno plastové 1460x1800 mm - jednokrídlové otváravo-sklopné s horným rozširovacím profilom 100+15 mm, ozn. O14	ks	3,000	356,79	1 070,37
36	M	6114100.15	Okno plastové 1460x1800 mm - jednokrídlové otváravo-sklopné s bočným rozširovacím profilom 100+15 mm, ozn. O15	ks	2,000	406,44	812,88
37	M	6114100.16	Okno plastové 2360x1750 mm - dvojkrídlové otváravé, otváravo-sklopné, ozn. O16	ks	1,000	456,37	456,37
38	M	6114100.17	Okno plastové 2360x1750 mm - dvojkrídlové otváravé, otváravo-sklopné, s bočným rozširovacím profilom 60+15 mm,ozn. O17	ks	5,000	552,49	2 762,45
39	M	6114100.18	Okno plastové 1460x1800 mm - jednokrídlové otváravo-sklopné, ozn. O18	ks	1,000	325,56	325,56
40	M	6114100.19	Okno plastové 3550x1150 mm - trojkrídlové otváravé, sklopné, otváravo-sklopné s pákovým ovládaním, ozn. O19	ks	1,000	777,61	777,61
41	M	6114100.20	Okno plastové 2100x570 mm - dvojkrídlové sklopné s pákovým ovládaním, ozn. O20	ks	2,000	371,56	743,12
42	M	6114100.21	Okno plastové 2400x570 mm - trojkrídlové otváravo-sklopné s pákovým ovládaním, ozn. O21	ks	1,000	473,56	473,56
43	M	6114100.22	Okno plastové 2360x800 mm - dvojkrídlové otváravé, s bočným rozširovacím profilom 100+15 mm, ozn. O22	ks	1,000	369,62	369,62
44	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	262,500	1,72	451,50
45	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	262,500	1,57	412,13
46	K	766662305.S	Montáž dverí vchodových plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová) na PUR penu	m	124,800	17,58	2 193,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	M	6114200.1	Zasklená stena plastová 2580x2 - dvere dvojkrídlové vchodové 1600x2150 mm s plastovou zárubňou, bočnými a horným pevným svetlíkom, bočným a horným rozšrovacím profilom 100+15 mm a panikovými východovými uzávermi, ozn. D1	ks	2,000	2 335,19	4 670,38
48	M	6114200.2	Dvere plastové vchodové 1500x2100 mm - dvojkrídlové plné, s plastovou zárubňou, panikovými východovými uzávermi, ozn. D2	ks	1,000	1 605,44	1 605,44
49	M	6114200.3	Dvere plastové vchodové 1500x2100 mm - dvojkrídlové plné, s plastovou zárubňou, bočným rozširovacím profilom 100+15 mm a panikovými východovými uzávermi, ozn. D2a	ks	1,000	1 440,81	1 440,81
50	M	6114200.4	Dvere plastové balkónové 900x2820 mm - jednokrídlové zasklené 750x2150 mm s horným pevným svetlíkom a horným rozširovacímm profilom 100+15 mm, vrátane plastovej zárubne, ozn. D3	ks	8,000	1 458,59	11 668,72
51	M	6114200.5	Dvere plastové balkónové 900x2820 mm - jednokrídlové zasklené 635x2150 mm s horným pevným svetlíkom, horným a bočným rozširovacímm profilom 100+15 mm, vrátane plastovej zárubne, ozn. D4	ks	3,000	1 515,40	4 546,20
52	M	6114200.6	Dvere plastové balkónové 900x2820 mm - jednokrídlové zasklené 750x2150 mm s horným pevným svetlíkom, vrátane plastovej zárubne, ozn. D5	ks	2,000	1 542,52	3 085,04
53	M	6114200.7	Dvere plastové balkónové 900x2820 mm - jednokrídlové zasklené 635x2150 mm s horným pevným svetlíkom, horným a bočným rozširovacímm profilom 100+15 mm, vrátane plastovej zárubne, ozn. D6	ks	1,000	1 458,19	1 458,19
54	M	6114200.8	Dvere plastové vchdoové 960x2020 mm - jednokrídlové plné 810x1975 mm, vrátane plastovej zárubne, ozn. D7	ks	1,000	1 141,93	1 141,93
55	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	131,000	1,65	216,15
56	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	131,000	1,62	212,22
57	K	766662811.S	Demontáž dverných krídiel - prahu dverí jednokrídlových -0,00180t	ks	14,000	2,08	29,12
58	K	766662812.S	Demontáž dverných krídiel - prahu dverí dvojkrídlových -0,00223t	ks	4,000	3,12	12,48
59	K	766691510.S	Montáž tesnenia okien a balkónových dverí v styku krídiel s okenným rámom polyuretánovou páskou	m	25,200	1,11	27,97
60	M	247710000400.S	Samolepiaca páska tesniaca z penového polyetylénu do okien a dverí, š. 9 mm, hr. 2 mm, dĺ. 20 m	ks	1,300	2,04	2,65
61	K	766691610.S	Montáž vonkajšej krycej lišty pre prekrytie spojov medzi oknom a balkónovými dverami s podtmelením	m	25,200	3,24	81,65
62	M	611990004800.S	Lišty 45x15 mm pre kompletizáciu okien	m	25,200	5,87	147,92
63	K	766694111.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	8,000	6,93	55,44
64	M	611550000200.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 250 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	5,500	8,61	47,36
65	M	611550001700.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom vo farbe biela	pár	8,000	1,55	12,40
66	K	766694112.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	15,000	9,55	143,25
67	M	611550000200.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 250 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	23,000	8,27	190,21
68	M	611550001700.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom vo farbe biela	pár	15,000	1,43	21,45
69	K	766694113.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	15,000	12,51	187,65
70	M	611550000200.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 250 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	36,800	8,50	312,80
71	M	611550001700.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom vo farbe biela	pár	15,000	1,39	20,85
72	K	766694114.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	2,000	15,26	30,52
73	M	611550000200.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 250 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	8,800	8,41	74,01
74	M	611550001700.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom vo farbe biela	pár	2,000	1,47	2,94
75	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	29,000	1,60	46,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	17,000	2,64	44,88
77	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	14,000	11,01	154,14
78	*M*	*611890003600.S*	*Prah dubový, dĺžka 710 mm, šírka 150 mm*	*ks*	*14,000*	*16,65*	*233,10*
79	K	766695232.S	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	4,000	14,97	59,88
80	*M*	*1977400.1*	*Nízkoprofilový kovový prah*	*m*	*6,200*	*8,37*	*51,89*
81	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,456	46,32	299,04
	D	78	Dokončovacie práce				608,75
	D	783	Nátery				608,75
82	K	783894422.S	Náter farbami riediteľnými vodou akryľátovými pre interiér stien dvojnásobný	m2	125,000	3,45	431,25
83	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	125,000	1,25	156,25
84	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	125,000	0,17	21,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY
Objekt:
I. - Hlavné aktivity
Časť:
2. Aktivita - Modernizácia, výmena technických zariadení a osvetlenia
Úroveň 3:
E. - Budovanie alebo modernizácia zdrojov tepla a teplej vody s využitím obnoviteľných zdrojov

JKSO:		ČS:	
Miesto:	Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7	Dátum:	28.08.2026
Objednávateľ:		IČO:	00308960
	Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín	IČ DPH:	2021074011
Zhotoviteľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	54024960
	AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice	IČ DPH:	SK2121573718
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **139 463,51**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	139 463,51	5,00%	6 973,18

Cena s DPH v **EUR** **146 436,69**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

DEAF GROUP s.r.o.
Registrovaný sociálny podnik
Št.Tučeka 186/45, Veľký Krtíš 99001
IČO 47 373 661
IČ DPH/SK 2121 011 2115

28.8.2026

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY
Objekt:
I. - Hlavné aktivity
Časť:
2. Aktivita - Modernizácia, výmena technických zariadení a osvetlenia
Úroveň 3:
E. - Budovanie alebo modernizácia zdrojov tepla a teplej vody s využitím obnoviteľných zdrojov

Miesto:	Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7	Dátum:	28.08.2026
Objednávateľ:	Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín	Projektant:	AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**139 463,51**
PSV - Práce a dodávky PSV	139 463,51
73 - Ústredné kúrenie	139 463,51
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	10 287,61
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	113 152,98
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	16 022,92

ROZPOČET

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY
Objekt:
I. - Hlavné aktivity
Časť:
2. Aktivita - Modernizácia, výmena technických zariadení a osvetlenia
Úroveň 3:
E. - Budovanie alebo modernizácia zdrojov tepla a teplej vody s využitím obnoviteľných zdrojov

Miesto: Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7
Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín
Projektant: AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

Zhotoviteľ:
Spracovateľ: Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**139 463,51**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				139 463,51
	D	73	Ústredné kúrenie				139 463,51
	D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				10 287,61
1	K	731291030.S	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32	ks	1,000	63,76	63,76
2	*M*	*484810004701*	*Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M 31, DN 32 s čerpadlom Magna1 24-40, Viessmann*	*sada*	*1,000*	*1 270,40*	*1 270,40*
3	*M*	*7199567*	*Servomotor SR10 230V/50Hz, Viessmann*	*ks*	*1,000*	*185,19*	*185,19*
4	K	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	2,000	70,20	140,40
5	*M*	*484810006001*	*Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M 32, DN 32 s čerpadlom Magna1 32-40, Viessmann*	*sada*	*2,000*	*1 700,37*	*3 400,74*
6	*M*	*7199567*	*Servomotor SR10 230V/50Hz, Viessmann*	*ks*	*2,000*	*173,20*	*346,40*
7	K	731291090.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 40	ks	1,000	93,87	93,87
8	*M*	*484810006201*	*Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M 32, DN 40, typ čerpadla Magna1 40-60, Viessmann*	*sada*	*1,000*	*2 723,19*	*2 723,19*
9	*M*	*7199567*	*Servomotor SR10 230V/50Hz, Viessmann*	*ks*	*3,000*	*169,94*	*509,82*
10	K	731370040.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu prírubového, prietok 18 m3/h, DN 80	ks	1,000	112,65	112,65
11	*M*	*9572679*	*Hydraulický vyrovnávač tlakov 200/120 DN80 do 18 m3/h, Viessmann*	*ks*	*1,000*	*958,22*	*958,22*
12	*M*	*9572683*	*Tepelná izolácia 200/120*	*ks*	*1,000*	*482,97*	*482,97*
	D	732	Ústredné kúrenie - strojovne				113 152,98
13	K	732111404.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného	ks	1,000	41,73	41,73
14	*M*	*9535334*	*Rozdeľovač DN40 3-násobný s izoláciou, Viessmann*	*ks*	*1,000*	*1 717,46*	*1 717,46*
15	*M*	*9569264*	*Rozširovací modul s izoláciou DN40, Viessmann*	*ks*	*1,000*	*642,27*	*642,27*
16	*M*	*484810009100*	*Sada stojankových konzol pre rozdeľovač DN 40 a DN 50 - 2 pozinkované konzoly na stenu z ocele, 4 skrutky, 4 hmoždinky, 2 skrutkovania, nastaviteľná výška 1050-1080 mm, Viessmann*	*sada*	*1,000*	*185,58*	*185,58*
17	K	732429113.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 50	súb.	4,000	16,63	66,52
18	*M*	*426110008000*	*Čerpadlo obehové MAGNA3 50-120 F, GRUNDFOS*	*ks*	*4,000*	*3 590,19*	*14 360,76*
19	K	732460035.S	Montáž tepelného čerpadla vzduch-voda (vrátane montážneho a pomocného materiálu)	ks	2,000	1 936,79	3 873,58
20	*M*	*7726203*	*Tepelné čerpadlo Energycal AW PRO AT 60.2, výkon 39,5 kW - komplet, so snímačom prietoku, Viessman*	*ks*	*2,000*	*36 124,05*	*72 248,10*
21	*M*	*7547014*	*Príslušenstvo TČ - antivibračné bloky pre AW PRO AT 50-90.2 - sada*	*ks*	*2,000*	*615,89*	*1 231,78*
22	*M*	*7636134*	*Príslušenstvo TČ - kaskádová regulácia Manager Pro vrátane snímača vonkajšej teploty a ponorného snímača teploty*	*ks*	*1,000*	*4 094,79*	*4 094,79*
23	*M*	*ZK02945*	*Príslušenstvo TČ - inštalačná sada s medenými rúrami 10/16*	*ks*	*2,000*	*827,99*	*1 655,98*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	*M*	*7143780*	*Príslušenstvo TČ - poistná skupina - malý rozdeľovač - s armatúrami*	*ks*	*4,000*	*147,41*	*589,64*
25	*M*	*ZK05915*	*Príslušenstvo TČ - teplonosné médium Tyfocor GE (200 litrov)*	*ks*	*1,000*	*643,65*	*643,65*
26	*M*	*7426463*	*Príslušenstvo TČ - snímač výstupnej teploty*	*ks*	*3,000*	*72,40*	*217,20*
27	K	732219215.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	ks	1,000	96,23	96,23
28	*M*	*Z021912*	*Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-W typ CVAB, 300 l, Viessmann*	*ks*	*1,000*	*1 044,49*	*1 044,49*
29	*M*	*7438702*	*Príslušenstvo ohrievača - ponorný snímač teploty TÚV*	*ks*	*1,000*	*72,16*	*72,16*
30	K	732219235.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a slnečnými kolektormi objem 300 l	ks	1,000	99,25	99,25
31	K	732222095.S	Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie G 3	ks	2,000	224,93	449,86
32	*M*	*3003491*	*Oddeľovací výmenník Vitotrans 100 PWT, Viessmann*	*ks*	*2,000*	*1 925,44*	*3 850,88*
33	K	732230015.S	Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 1100 do 2000 l	ks	1,000	170,50	170,50
34	*M*	*A34828*	*PSM 1500 - akumulačný zásobník vody, objem 1500 l, vrátane tepelnej izolácie*	*ks*	*1,000*	*4 029,40*	*4 029,40*
35	K	732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	1,000	19,55	19,55
36	*M*	*7938087*	*Membránová exp. nádoba objem N80, objem 80 l, biela, Viessmann*	*ks*	*1,000*	*134,89*	*134,89*
37	*M*	*484630012700*	*Ventil so zaistením R 1 pre N 80-500, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob, Viessmann*	*ks*	*1,000*	*58,97*	*58,97*
38	K	732331054.S	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 200 l	ks	2,000	45,58	91,16
39	*M*	*9572907*	*Nádoba expanzná s membránou N200 s nastavovacími nohami, objem 200 l, 6 bar, Viessmann*	*ks*	*2,000*	*320,10*	*640,20*
40	*M*	*484630012700*	*Ventil so zaistením R 1 pre N 80-500, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob, Viessmann*	*ks*	*2,000*	*54,85*	*109,70*
41	K	732331866.S	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 50 l	ks	2,000	83,52	167,04
42	*M*	*7248244*	*Solárna expanzná nádoba S50, objem 50 l, 10bar, biela, Viessmann*	*ks*	*2,000*	*274,83*	*549,66*
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				16 022,92
43	K	733151081.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 28/1,0 mm	m	5,000	36,72	183,60
44	K	733151087.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 42/1,5 mm	m	40,000	77,69	3 107,60
45	K	733151094.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 76x2,0 mm	m	40,000	215,52	8 620,80
46	K	733151095.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 89x2,0 mm	m	10,000	277,42	2 774,20
47	K	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	5,000	0,84	4,20
48	K	733191202.S	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	40,000	1,07	42,80
49	K	733191203.S	Tlaková skúška medeného potrubia nad 64 do 108 mm	m	50,000	1,28	64,00
50	K	998731101.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	t	0,081	212,78	17,24
51	K	998732101.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	2,069	82,66	171,02
52	K	733181403.S	Montáž odkalovača privarovacieho DN 65	ks	1,000	32,91	32,91
53	*M*	*7784179*	*Odkaľovač SpiroTrap DN65 s maggnetom prírubový, Viessmann*	*ks*	*1,000*	*1 004,55*	*1 004,55*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY
Objekt:
I. - Hlavné aktivity
Časť:
2. Aktivita - Modernizácia, výmena technických zariadení a osvetlenia
Úroveň 3:
F. - Výmena existujúceho kotla alebo iného zdroja tepla

JKSO:		ČS:	
Miesto:	Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7	Dátum:	28.08.2026
Objednávateľ:		IČO:	00308960
	Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín	IČ DPH:	2021074011
Zhotoviteľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	54024960
	AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice	IČ DPH:	SK2121573718
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **3 645,88**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	3 645,88	5,00%	182,29

Cena s DPH v EUR **3 828,17**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
		DEAF GROUP s.r.o. Registrovaný sociálny podnik Št.Tučeka 186/45, Veľký Krtíš 99001 IČO 48 273 180 IČ DPH SK2021074011	
		28.8.2026	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY
Objekt:
I. - Hlavné aktivity
Časť:
2. Aktivita - Modernizácia, výmena technických zariadení a osvetlenia
Úroveň 3:
F. - Výmena existujúceho kotla alebo iného zdroja tepla

Miesto: Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7

Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín

Projektant: AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**3 645,88**
PSV - Práce a dodávky PSV	3 645,88
73 - Ústredné kúrenie	3 645,88
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	3 645,88

ROZPOČET

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY
Objekt:
I. - Hlavné aktivity
Časť:
2. Aktivita - Modernizácia, výmena technických zariadení a osvetlenia
Úroveň 3:
F. - Výmena existujúceho kotla alebo iného zdroja tepla

Miesto: Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7
Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín
Projektant: AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

Zhotoviteľ:
Spracovateľ: Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 645,88**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 645,88
	D	73	Ústredné kúrenie				3 645,88
	D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				3 645,88
1	K	731251015.S	Montáž kotla oceľového elektrického 41-50 kW	ks	1,000	190,43	190,43
2	M	Z021560	*Elektrický kotol, typ EKCO.T, výkohn 14- 42kW, Viessmann*	*ks*	*1,000*	*1 501,04*	*1 501,04*
3	M	Z009462	*Príslušenstvo kotla - ekvitermická regulácia Vitotronic 200-H, typ HK1B, vrátane snímača vonkajšej teplotyViessmann*	*ks*	*1,000*	*710,18*	*710,18*
4	M	Z009463	*Príslušenstvo kotla - ekvitermická regulácia Vitotronic 200-H typ HK3B, Viessmann*	*ks*	*1,000*	*1 244,23*	*1 244,23*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY
Objekt:
I. - Hlavné aktivity
Časť:
2. Aktivita - Modernizácia, výmena technických zariadení a osvetlenia
Úroveň 3:
G. - Modernizácia rozvodov vykurovania a rozvodov teplej vody • inštalácia systémov

JKSO:
Miesto: Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7

ČS:
Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ:
Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín
IČO: 00308960
IČ DPH: 2021074011

Zhotoviteľ:
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice
IČO: 54024960
IČ DPH: SK2121573718

Spracovateľ:
Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**18 416,69**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	18 416,69	5,00%	920,83
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**19 337,52**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

DEAF GROUP s.r.o.
Registrovaný sociálny podnik
Št.Tučeka 1146/45, Veľký Krtíš 99001
IČO: 52 [illegible]180
IČ DPH SK 212 011 2115

28.8.2026

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY
Objekt:
I. - Hlavné aktivity
Časť:
2. Aktivita - Modernizácia, výmena technických zariadení a osvetlenia
Úroveň 3:
G. - Modernizácia rozvodov vykurovania a rozvodov teplej vody • inštalácia systémov

Miesto:	Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7	Dátum:	28.08.2026
Objednávateľ:	Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín	Projektant:	AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**18 416,69**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 105,89
1 - Zemné práce	904,25
2 - Zakladanie	1 185,89
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 015,75
PSV - Práce a dodávky PSV	15 310,80
71 - Izolácie	1 330,44
713 - Izolácie tepelné	1 330,44
73 - Ústredné kúrenie	6 440,81
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	414,43
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	4 642,08
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	1 384,30
76 - Konštrukcie	6 354,96
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	4 323,12
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 031,84
OST - Ostatné	1 184,59

ROZPOČET

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY
Objekt:
I. - Hlavné aktivity
Časť:
2. Aktivita - Modernizácia, výmena technických zariadení a osvetlenia
Úroveň 3:
G. - Modernizácia rozvodov vykurovania a rozvodov teplej vody • inštalácia systémov

Miesto: Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7
Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín
Projektant: AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

Zhotoviteľ:
Spracovateľ: Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**18 416,69**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 105,89
	D	1	Zemné práce				904,25
1	K	131211111.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	2,300	84,06	193,34
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,150	14,72	16,93
3	K	132211111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	3,100	94,40	292,64
4	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,550	21,46	33,26
5	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	5,400	6,07	32,78
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,400	4,42	23,87
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,400	0,83	4,48
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	9,720	31,30	304,24
9	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	11,300	0,24	2,71
	D	2	Zakladanie				1 185,89
10	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,900	19,72	37,47
11	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	1,900	6,56	12,46
12	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	0,400	132,93	53,17
13	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	3,500	129,57	453,50
14	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	5,100	22,13	112,86
15	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	5,100	6,23	31,77
16	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,280	1 730,93	484,66
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 015,75
17	K	631315711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	2,300	151,54	348,54
18	K	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	30,000	7,45	223,50
19	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1,500	73,61	110,42
20	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	18,153	18,36	333,29
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 310,80
	D	71	Izolácie				1 330,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	713	Izolácie tepelné				1 330,44
21	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	16,000	4,23	67,68
22	M	283310004800.S	*Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	m	16,300	1,97	32,11
23	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	45,000	5,14	231,30
24	M	283310006300.S	*Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	m	5,100	4,02	20,50
25	M	283310006600.S	*Izolačná PE trubica dxhr. 48x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	m	40,800	5,64	230,11
26	K	713482133.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 71-95 mm	m	50,000	5,56	278,00
27	M	283310006900.S	*Izolačná PE trubica dxhr. 76x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	m	40,800	8,61	351,29
28	M	283310007000.S	*Izolačná PE trubica dxhr. 89x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	m	10,200	11,54	117,71
29	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,043	40,38	1,74
	D	73	Ústredné kúrenie				6 440,81
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				414,43
30	K	733166176.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 26 mm	m	16,000	22,23	355,68
31	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	16,000	0,69	11,04
32	K	733191924.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 20	ks	2,000	12,00	24,00
33	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,365	64,95	23,71
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				4 642,08
34	K	734209120.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3	ks	1,000	15,89	15,89
35	M	551110014400.S	*Guľový uzáver pre vodu DN 80*	ks	1,000	163,07	163,07
36	M	734213250.S	*Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2*	ks	4,000	3,33	13,32
37	M	551210009500.S	*Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"*	ks	4,000	9,80	39,20
38	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	2,000	2,49	4,98
39	M	1920030	*HERZ - hlavica termostatická "Design" "Mini", príp. ekvivalent*	ks	2,000	16,16	32,32
40	K	734223255.S	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych	ks	2,000	4,76	9,52
41	M	1346602	*HERZ 3000 - diel pripájací priamy, pre 2-rúrkové sústavy*	ks	2,000	25,94	51,88
42	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	2,000	4,01	8,02
43	M	551110005100.S	*Guľový uzáver pre vodu DN 25*	ks	2,000	19,72	39,44
44	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	7,000	4,95	34,65
45	M	551110005900.S	*Guľový uzáver pre vodu DN 40*	ks	7,000	51,36	359,52
46	K	734224024.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2 1/2	ks	26,000	7,96	206,96
47	M	551110014300.S	*Guľový uzáver pre vodu DN 65*	ks	26,000	122,51	3 185,26
48	K	734291113.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	5,000	8,57	42,85
49	K	734291360.S	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	1,000	10,16	10,16
50	M	422010003300.S	*Filter závitový na vodu, DN 40*	ks	1,000	36,30	36,30
51	K	734291360.S.2	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	1,000	9,78	9,78
52	M	422010003500.S	*Filter závitový na vodu DN 65*	ks	4,000	93,12	372,48
53	K	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,124	52,27	6,48
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				1 384,30
54	K	735154215.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 300 mm/ dĺžky 3000 mm	ks	2,000	21,27	42,54
55	M	484530034600	*Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové 33VK-300x3000 mm, pripojenie spodné, vrátane konzoly, odvzdušňovacej zátky a záslepky*	ks	2,000	645,68	1 291,36
56	K	735158130.S	Vykurovacie telesá panelové trojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	2,000	20,54	41,08
57	K	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,141	66,09	9,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	76	Konštrukcie				6 354,96
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				4 323,12
58	K	769060135.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej podstropnej	ks	2,000	303,40	606,80
59	*M*	*7315682*	*Jednotka klimatizačná vnútorná Vitoclima 200-S/HE W2053MHE3, výkon 5,2 kW, Viessmann*	*ks*	*2,000*	*363,12*	*726,24*
60	*M*	*769060235.S*	*Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 3 vnút. jednotky)*	*ks*	*1,000*	*271,13*	*271,13*
61	*M*	*7715375*	*Jednotka klimatizačná vonkajšia Vitoclima 300-S/HE Q5F3120M2, výkon 12,0 kW, Viessmann*	*ks*	*1,000*	*2 373,66*	*2 373,66*
62	K	769060535.S	Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného d 6-12 mm (1/4"x1/2")	m	15,000	11,38	170,70
63	*M*	*196350002300.S*	*Dvojica rúr medených predizolovaných d 6-12 mm (1/4"x1/2"), pre chladiarensku techniku*	*m*	*15,000*	*6,43*	*96,45*
64	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	45,847	1,70	78,14
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 031,84
65	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	72,000	28,22	2 031,84
	D	OST	Ostatné				1 184,59
66	K	OST001	Uvedenie o prevádzky TČ, dopojenie chladiaceho okruhu TČ	súb	2,000	104,25	208,50
67	K	OST002	Uvedenie do prevádzky elektrického kotla	súb	1,000	98,85	98,85
68	K	OST003	Uvedenie do prevádzky klimatizačného zariadenia	súb	1,000	98,01	98,01
69	K	OST004	Hydraulické vyváženie systému	súb	1,000	373,05	373,05
70	K	OST005	Napojenie nového systému vykurovania na stáv. rozvody	súb	1,000	200,93	200,93
71	K	OST006	Dielenská dokumentácia zhotoviteľa	súb	1,000	205,25	205,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY
Objekt:
I. - Hlavné aktivity
Časť:
3. Aktivita - Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia
Úroveň 3:
H - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

JKSO:		ČS:	
Miesto:	Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7	Dátum:	28.08.2026
Objednávateľ:		IČO:	00308960
	Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín	IČ DPH:	2021074011
Zhotoviteľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	54024960
	AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice	IČ DPH:	SK2121573718
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **13 425,05**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	13 425,05	5,00%	671,25

Cena s DPH **v EUR** **14 096,30**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

DEAF GROUP s.r.o.
Registrovaný sociálny podnik
Št.Tučeka 786/45, Veľký Krtíš 990
IČO 48 273 180
IČ DPH SK2 011 2115

28.8.2026

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY
Objekt:
I. - Hlavné aktivity
Časť:
3. Aktivita - Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia
Úroveň 3:
H - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Miesto:	Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7	Dátum:	28.08.2026
Objednávateľ:	Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín	Projektant:	AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**13 425,05**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 989,69
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	275,59
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 318,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 395,27
PSv - Práce a dodávky PSV	8 435,36
71 - Izolácie	2 006,26
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 522,15
713 - Izolácie tepelné	484,11
76 - Konštrukcie	6 429,10
764 - Konštrukcie klampiarske	6 373,30
766 - Konštrukcie stolárske	55,80

ROZPOČET

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY
Objekt:
I. - Hlavné aktivity
Časť:
3. Aktivita - Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia
Úroveň 3:
H - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Miesto: Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7
Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín
Projektant: AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice

Zhotoviteľ:
Spracovateľ: Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**13 425,05**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 989,69
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				275,59
1	K	310236251.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.0225 do 0,09 m2 v murive nadzákladného tehlami nad 300 do 450 mm	ks	15,000	15,41	231,15
2	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	47,500	0,20	9,50
3	*M*	*283230007500.S*	*Oddeľovacia fólia na potery*	*m2*	*54,600*	*0,64*	*34,94*
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 318,83
4	K	632452239.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 3 mm	m2	47,500	7,47	354,83
5	K	632452292.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 50-70 mm	m2	47,500	62,40	2 964,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 395,27
6	K	952902110.S	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	47,500	0,25	11,88
7	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,500	92,72	139,08
8	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	47,500	2,97	141,08
9	K	968061127.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla plochy nad 2 m2 - pre úpravu	ks	1,000	1,43	1,43
10	K	976082131.S	Vybúranie objímky, držiaka, vešiaka, zácionovej konzoly - odtoku, z muriva tehlového, -0,00100t	ks	15,000	2,32	34,80
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,266	15,97	68,13
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+19 km)	t	81,054	0,45	36,47
13	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,266	12,96	55,29
14	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,266	5,10	21,76
15	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	4,266	126,44	539,39
16	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,227	47,87	345,96
	D	PSv	Práce a dodávky PSV				8 435,36
	D	71	Izolácie				2 006,26
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 522,15
17	K	711210200.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	47,500	4,48	212,80
18	*M*	*245650000400.S*	*Stierka hydroizolačná na báze cementu, 1-zložková, pružná*	*kg*	*133,000*	*5,17*	*687,61*
19	*M*	*247710007700.S*	*Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií*	*m*	*105,800*	*1,52*	*160,82*
20	K	711210210.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche zvislej	m2	21,200	5,48	116,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	*M*	*245650000400.S*	*Stierka hydroizolačná na báze cementu, 1-zložková, pružná*	*kg*	*59,400*	*5,35*	*317,79*
22	*M*	*247710007700.S*	*Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií*	*m*	*12,000*	*1,64*	*19,68*
23	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,198	36,73	7,27
	D	713	Izolácie tepelné				484,11
24	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	47,500	1,35	64,13
25	*M*	*283750000700.S*	*Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh*	*m2*	*48,500*	*8,60*	*417,10*
26	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,073	39,42	2,88
	D	76	Konštrukcie				6 429,10
	D	764	Konštrukcie klampiarske				6 373,30
27	K	764441211.S	Montáž balkónového chrliča z pozinkovaného PZ plechu, jednoduchý s D do 50 mm dĺžky do 500 mm	ks	15,000	15,95	239,25
28	*M*	*KDSPE 45/40*	*Chrlič KERDI DRAIN SP-E - nerezový chrlič pre odvodnenie balkónov a terás, priemer 45mm, dĺžka 40cm, príp. ekvivalent*	*ks*	*15,000*	*129,02*	*1 935,30*
29	*M*	*998764102.S*	*Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m*	*t*	*0,046*	*88,86*	*4,09*
30	K	766664915.S	Oprava dverného krídla, zrezanie krídiel kompletizovaných	ks	1,000	3,86	3,86
31	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	96,800	3,74	362,03
32	*M*	*597640006300.S*	*Sokel keramický, 300x80 mm*	*ks*	*336,000*	*3,92*	*1 317,12*
33	K	771541216.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	47,500	28,47	1 352,33
34	*M*	*5977400.1*	*Dlaždice keramické gres mrazuvzdorné*	*m2*	*49,400*	*22,50*	*1 111,50*
35	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,584	30,19	47,82
	D	766	Konštrukcie stolárske				55,80
36	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	24,93	24,93
37	K	766662811.S	Demontáž dverného krídla - prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	1,000	2,28	2,28
38	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	1,000	9,52	9,52
39	*M*	*611890004400.S*	*Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm*	*ks*	*1,000*	*18,95*	*18,95*
40	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,002	59,73	0,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY
Objekt:
I. - Hlavné aktivity
Časť:
4. Aktivita - Modernizácia, výmena technických zariadení a osvetlenia
Úroveň 3:

K. - Výmena svietidiel a súvisiaca modernizácia elektroinštalácie

JKSO:		ČS:	
Miesto:	Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7	Dátum:	28.08.2026
Objednávateľ:		IČO:	00308960
	Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín	IČ DPH:	2021074011
Zhotoviteľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	54024960
	AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice	IČ DPH:	SK2121573718
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **112 061,37**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	112 061,37	5,00%	5 603,07

Cena s DPH v **EUR** **117 664,44**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

DEAF GROUP s.r.o.
Registrovaný sociálny podnik
Št.Tučeka 186/45, Veľký Krtíš 99001
IČO: 48 273 180
28.8.2026 Tel.: 047 / 412 011 2115

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY
Objekt:
I. - Hlavné aktivity
Časť:
4. Aktivita - Modernizácia, výmena technických zariadení a osvetlenia
Úroveň 3:

K. - Výmena svietidiel a súvisiaca modernizácia elektroinštalácie

Miesto:	Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7	Dátum:	28.08.2026
Objednávateľ:	Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín	Projektant:	AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**112 061,37**
HSV - Práce a dodávky HSV	23 223,17
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	10 864,43
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 358,74
PSV - Práce a dodávky PSV	30 979,44
78 - Dokončovacie práce	30 979,44
783 - Nátery	22 761,80
784 - Maľby	8 217,64
M - Práce a dodávky M	57 858,76
21-M - Elektromontáže	42 602,68
21-M2 - Bleskozvod	11 306,54
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3 714,60
OST - Ostatné	234,94

ROZPOČET

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY
Objekt:
I. - Hlavné aktivity
Časť:
4. Aktivita - Modernizácia, výmena technických zariadení a osvetlenia
Úroveň 3:
K. - Výmena svietidiel a súvisiaca modernizácia elektroinštalácie

Miesto:	Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7	Dátum:	28.08.2026
Objednávateľ:	Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín	Projektant:	AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**112 061,37**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				23 223,17
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				10 864,43
1	K	611403399.S	Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	66,300	15,27	1 012,40
2	K	611421321.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m2	1 410,000	6,69	9 432,90
3	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	9,200	14,77	135,88
4	K	612423521.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	11,500	24,63	283,25
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 358,74
5	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 410,000	5,97	8 417,70
6	K	971033251.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 450 mm, -0,01200t	ks	100,000	10,31	1 031,00
7	K	973031151.S	Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0,25 m2, -1,80000t	m3	0,070	161,78	11,32
8	K	973031616.S	Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	150,000	1,73	259,50
9	K	974082112.S	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 50 mm, -0,00200t	m	180,000	0,50	90,00
10	K	974082172.S	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stropov alebo klenieb, v š. do 50 mm, -0,00200t	m	1 300,000	0,77	1 001,00
11	K	973031151.S	Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0,25 m2, -1,80000t	m3	0,070	183,45	12,84
12	K	973031616.S	Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	6,000	1,81	10,86
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,436	14,80	65,65
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+ 19 km)	t	84,284	0,43	36,24
15	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,436	14,32	63,52
16	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,436	5,48	24,31
17	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,436	66,74	296,06
18	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	24,315	42,72	1 038,74
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				30 979,44
	D	78	Dokončovacie práce				30 979,44
	D	783	Nátery				22 761,80
19	K	783894412.S	Náter farbami akrylátovými pre interiér stropov dvojnásobný, biely	m2	1 410,000	3,98	5 611,80
20	K	783894422.S	Náter farbami akrylátovými pre interiér stien dvojnásobný, biely	m2	5 000,000	3,43	17 150,00
	D	784	Maľby				8 217,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	6 410,000	1,28	8 204,80
22	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	75,500	0,17	12,84
D	M		Práce a dodávky M				57 858,76
D	21-M		Elektromontáže				42 602,68
23	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	150,000	1,75	262,50
24	*M*	*345410002400.S*	*Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku*	*ks*	*150,000*	*0,34*	*51,00*
25	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	33,000	1,25	41,25
26	*M*	*354310017700.S*	*Káblové oko medené lisovacie CU 1,5; CU 2,5*	*ks*	*33,000*	*0,28*	*9,24*
27	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	2,18	21,80
28	*M*	*354310018000.S*	*Káblové oko medené lisovacie CU 4*	*ks*	*10,000*	*0,41*	*4,10*
29	K	210110011.S	Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 55, vrátane zapojenia	ks	7,000	6,84	47,88
30	K	210110011.S	Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 55, vrátane zapojenia	ks	7,000	6,37	44,59
31	*M*	*3453400079850.S*	*Spínač jednopólový nástenný, radenie 1, 230V/10A, IP 55*	*ks*	*7,000*	*6,52*	*45,64*
32	K	210110013.S	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 55, vrátane zapojenia	ks	4,000	6,70	26,80
33	*M*	*345330002990.S*	*Prepínač striedavý nástenný, radenie 6, 230V/10A, IP 55*	*ks*	*4,000*	*5,98*	*23,92*
34	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	62,000	2,66	164,92
35	*M*	*345340007945.S*	*Spínač jednopólový polozapustený a zapustený, radenie č. 1, 230V/10A, IP 20*	*ks*	*62,000*	*5,54*	*343,48*
36	*M*	*345350002300.S*	*Rámček jednonásobný*	*ks*	*62,000*	*1,22*	*75,64*
37	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	7,000	4,03	28,21
38	*M*	*345340007955.S*	*Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č. 5, 230V/10A, IP 20*	*ks*	*7,000*	*8,06*	*56,42*
39	*M*	*345350002300.S*	*Rámček jednonásobný*	*ks*	*7,000*	*1,20*	*8,40*
40	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	ks	1,000	5,86	5,86
41	*M*	*345330003470.S*	*Prepínač dvojitý striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6, 230V/10A, IP 20*	*ks*	*1,000*	*11,69*	*11,69*
42	*M*	*345350002300.S*	*Rámček jednonásobný*	*ks*	*1,000*	*1,26*	*1,26*
43	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	33,000	3,16	104,28
44	*M*	*345330003510.S*	*Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č. 6, 230V/10A, IP 20*	*ks*	*33,000*	*5,45*	*179,85*
45	*M*	*345350002300.S*	*Rámček jednonásobný*	*ks*	*33,000*	*1,42*	*46,86*
46	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	1,000	3,43	3,43
47	*M*	*345330003530.S*	*Prepínač krížový polozapustený a zapustený, radenie č. 7, 230V/10A, IP 20*	*ks*	*1,000*	*9,91*	*9,91*
48	*M*	*345350002300.S*	*Rámček jednonásobný*	*ks*	*1,000*	*1,34*	*1,34*
49	K	210193072.S	Domová rozvodnica do 42 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	21,19	21,19
50	*M*	*3571500.2*	*Rozvádzač RO - plastová skriňa zápustná, IP40, 36 modulová - komplet s náplňou (podľa výkr. č. E001)*	*ks*	*1,000*	*988,74*	*988,74*
51	K	210201514.S	Zapojenie núdzového svietidla IP65, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	23,000	7,23	166,29
52	*M*	*3481500.1*	*Svetidlo LED núdzové, s dobou svietenia 1 hod., predbežná cen, výber investora, ozn. F*	*ks*	*23,000*	*74,74*	*1 719,02*
53	K	210201902.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	23,000	9,41	216,43
54	K	210203040.S	Montáž a zapojenie LED svietidla - stropného, nástenného	ks	242,000	15,91	3 850,22
55	*M*	*3481300.01*	*Svietidlo LED stropné prisadené 600x600 mm, 33W, 4000K, 3630lm, IP40, ozn. A*	*ks*	*142,000*	*101,21*	*14 371,82*
56	*M*	*3481300.02*	*Svietidlo LED stropné prisadené 330 mm, 19W, 4000K, 2660lm, IP 54*	*ks*	*46,000*	*48,38*	*2 225,48*
57	*M*	*3481300.03*	*Svietidlo LED stropné prisadené 1200 mm, 36W, 4000K, 4000lm, IP 65, ozn. C*	*ks*	*45,000*	*69,07*	*3 108,15*
58	*M*	*3481300.04*	*Svietidlo LED stropné prisadené 250 mm, 33W, 4000K, 960lm, IP 44, ozn. D*	*ks*	*8,000*	*35,65*	*285,20*
59	*M*	*3481300.05*	*Svietidlo LED nástenné s pohybovým senzorom, 20W, 4000K, IP 65, ozn. E*	*ks*	*1,000*	*72,82*	*72,82*
60	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	1 500,000	1,05	1 575,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE	m	1 575,000	0,87	1 370,25
62	M	210881102.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	40,000	1,70	68,00
63	M	341610017000.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x4 mm2 RE	m	42,000	4,33	181,86
64	K	PM	Podružný materiál	%	56,973	2,80	159,28
65	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	332,866	1,02	338,54
66	K	210010109.S	Lišta elektroinštalačná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	35,000	2,47	86,45
67	M	345750065180.S	Lišta hranatá bezhagénová z PVC, 40x20 mm	m	36,750	6,87	252,47
68	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	6,000	1,86	11,16
69	M	345410002400.S	Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	6,000	0,34	2,04
70	K	210020303.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpery	m	80,000	11,03	882,40
71	M	345750008600.S	Žľab káblový, 62x50 mm, z pozinkovanej ocele - komplet	m	80,000	5,94	475,20
72	M	345750011200.S	Kryt pre káblový žľab šírky 62 mm, z pozinkovanej ocele	m	80,000	3,19	255,20
73	M	345750044300.S	Záves v tvare U pre káblový žľab šírky 62 mm, z pozinkovanej ocele	ks	80,000	1,48	118,40
74	M	345750053100.S	Držiak stropný pre káblový žľab z pozinkovanej ocele	ks	80,000	2,59	207,20
75	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	14,000	1,22	17,08
76	M	354310017700.S	Káblové oko medené lisovacie CU 1,5; CU 2,5	ks	14,000	0,27	3,78
77	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	3,000	2,12	6,36
78	M	354310018300.S	Káblové oko medené lisovacie CU 6	ks	3,000	0,47	1,41
79	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	25,000	2,65	66,25
80	M	354310018800.S	Káblové oko medené lisovacie CU 10	ks	15,000	0,49	7,35
81	M	354310019400.S	Káblové oko medené lisovacie CU 16	ks	10,000	0,60	6,00
82	K	21019.1	Úprava a rozšírenie jestv. rozvádzača pre pripojenie vonkajšej jednotky klimatizácie	ks	1,000	74,18	74,18
83	K	21019.2	Úprava a rozšírenie jestv. rozvádzača RH pre pripojenie rozvádzača RK a tepelných čerpadiel	ks	1,000	178,13	178,13
84	K	210193072.S	Domová rozvodnica do 42 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	20,62	20,62
85	M	3571500.1	Rozvádzač RK - plastová skriňa zapustená 36 modulová - komplet (výkr. č. E-001)	ks	1,000	718,62	718,62
86	K	210220301.S	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 4-6 mm2	m	30,000	1,30	39,00
87	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K (CYA) 6 mm2 zž	m	31,500	0,86	27,09
88	K	210290753.S	Montáž motorického spotrebiča - zapojenie (dodávka zariadení - stavba)	ks	6,000	4,79	28,74
89	K	21088.2	Elektroinštalácia kotolne káblami bezhalogénovými uloženými pevne N2XH-J	ks	1,000	370,38	370,38
90	K	210881078.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x6	m	40,000	1,56	62,40
91	M	341610014600.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x6 mm2 RE	m	42,000	3,64	152,88
92	K	210881091.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	20,000	1,10	22,00
93	M	341610015900.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 4x1,5 mm2 RE	m	21,000	1,93	40,53
94	K	210881104.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	160,000	2,66	425,60
95	M	341610017200.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x10 mm2 RE	m	168,000	9,89	1 661,52
96	K	210881105.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	m	75,000	3,06	229,50
97	M	341610017250.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x16 mm2 RE	m	78,750	13,63	1 073,36
98	K	PM	Podružný materiál	%	53,869	2,83	152,20
99	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	80,943	0,86	69,82
100	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	120,000	20,99	2 518,80
	D	21-M2	Bleskozvod				11 306,54
101	K	210010313.S	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	13,000	4,94	64,22
102	M	345410000500.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125	ks	13,000	5,53	71,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	80,000	2,93	234,40
104	*M*	*354410054800.S*	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm*	*kg*	*52,000*	*2,16*	*112,32*
105	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	15,000	1,07	16,05
106	*M*	*354410064700.S*	*Štítok orientačný nerezový na zvody 0*	*ks*	*15,000*	*0,73*	*10,95*
107	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu	ks	145,000	1,44	208,80
108	*M*	*5218700*	*Podpera vedenia na ploché strechy betónová 165R-8-10, OBO Bettermann*	*ks*	*145,000*	*4,15*	*601,75*
109	K	210220102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu	ks	230,000	2,71	623,30
110	*M*	*5207451*	*Podpera vedenia s nalepovacou pätkou 17720KL, OBO Bettermann*	*ks*	*230,000*	*4,22*	*970,60*
111	K	210220107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	140,000	3,88	543,20
112	*M*	*354410034530.S*	*Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-8*	*ks*	*140,000*	*2,38*	*333,20*
113	K	210220206.S	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30	ks	18,000	10,95	197,10
114	*M*	*5401986*	*Tyč zachytávacia 101 VL2500, OBO Bettermann*	*ks*	*18,000*	*27,09*	*487,62*
115	K	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	17,000	9,60	163,20
116	*M*	*5403220*	*Podstavec betónový vrátane svorky F-FIX-16, 16 kg, OBO Bettermann*	*ks*	*17,000*	*27,92*	*474,64*
117	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	45,000	3,78	170,10
118	*M*	*354410002500.S*	*Svorka FeZn krížová označenie SK*	*ks*	*45,000*	*1,18*	*53,10*
119	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	2,000	2,61	5,22
120	*M*	*354410003400.S*	*Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou*	*ks*	*2,000*	*0,67*	*1,34*
121	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	50,000	3,39	169,50
122	*M*	*354410004200.S*	*Svorka FeZn odkvapová označenie SO*	*ks*	*50,000*	*1,39*	*69,50*
123	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	13,000	3,70	48,10
124	*M*	*354410004300.S*	*Svorka FeZn skúšobná označenie SZ*	*ks*	*13,000*	*1,60*	*20,80*
125	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	13,000	14,70	191,10
126	*M*	*354410053400.S*	*Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m*	*ks*	*13,000*	*8,00*	*104,00*
127	K	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ	ks	26,000	6,15	159,90
128	*M*	*354410053600.S*	*Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DUZ (cez zateplenie fasády)*	*ks*	*26,000*	*1,18*	*30,68*
129	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	52,000	16,68	867,36
130	*M*	*354410055700.S*	*Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m*	*ks*	*26,000*	*22,49*	*584,74*
131	K	210220307.S	Stenová kotva Fezn k oddialenému bleskozvodu FR OB	ks	5,000	5,97	29,85
132	*M*	*5408852*	*Izolačný priečnik nastaviteľný, vrátane svorky, ISAV1000W, OBO Bettermann*	*ks*	*5,000*	*112,17*	*560,85*
133	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	730,000	2,62	1 912,60
134	*M*	*354410064200.S*	*Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al*	*kg*	*102,200*	*6,87*	*702,11*
135	K	210800616.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	50,000	1,10	55,00
136	*M*	*341310009400.S*	*Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2*	*m*	*52,500*	*3,56*	*186,90*
137	K	PM	Podružný materiál	%	57,649	2,67	153,91
138	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	118,624	0,98	116,64
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				3 714,60
139	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	130,000	20,78	2 701,40
140	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	25,33	1 013,20
	D	OST	Ostatné				234,94
141	K	001	Stavebno montážne práce náročné - odborné - projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	234,94	234,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY
Objekt:
II. - Vedľajšie aktivity
Časť:
1. Aktivita - Obnoviteľné zdroje energie
Úroveň 3:
A - Budovanie zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie s výkonom do 1 MW

JKSO:		ČS:	
Miesto:	Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7	Dátum:	28.08.2026
Objednávateľ:		IČO:	00308960
	Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín	IČ DPH:	2021074011
Zhotoviteľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	54024960
	AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice	IČ DPH:	SK2121573718
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **19 411,35**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	19 411,35	5,00%	970,57

Cena s DPH **v EUR** **20 381,92**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
	DEAF GROUP s.r.o. Registrovaný sociálny podnik Št.Tučeka 18 Košice Okolie Okresný súd Trnava 9900 IČO 46 013 180 IČ DPH SK 212 011 2115
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY
Objekt:
II. - Vedľajšie aktivity
Časť:
1. Aktivita - Obnoviteľné zdroje energie
Úroveň 3:
A - Budovanie zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie s výkonom do 1 MW

Miesto:	Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7	Dátum:	28.08.2026
Objednávateľ:	Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín	Projektant:	AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**19 411,35**
PSV - Práce a dodávky PSV	2 534,64
77 - Podlahy	2 534,64
776 - Podlahy povlakové	2 534,64
M - Práce a dodávky M	16 876,71
21-M - Elektromontáže	15 760,95
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	407,60
OST - Ostatné	708,16

ROZPOČET

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY
Objekt:
II. - Vedľajšie aktivity
Časť:
1. Aktivita - Obnoviteľné zdroje energie
Úroveň 3:
A - Budovanie zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie s výkonom do 1 MW

Miesto:	Kamenín, parc. č. 1/6, 1/7	Dátum:	28.08.2026
Objednávateľ:	Obec Kamenín, Obecný úrad č. 641, 943 57 Kamenín	Projektant:	AVA-stav Group s.r.o. Jenisejská 45A, 04012 Košice
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. Ipľom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**19 411,35**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 534,64
	D	77	Podlahy				2 534,64
	D	776	Podlahy povlakové				2 534,64
1	K	776560020.S	Položenie povlakových podláh, spoj click - servisný chodník k fotovoltickým panelom	m2	40,500	8,26	334,53
2	*M*	*2725200.1*	*Gumové štvorce 500x500x30 mm z recyklovaného plastu, vhodné ako krytina na ploché strechy (napr. Kraitec STEP od fy. SPROTEC)*	*m2*	*41,300*	*52,76*	*2 178,99*
3	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,847	24,94	21,12
	D	M	Práce a dodávky M				16 876,71
	D	21-M	Elektromontáže				15 760,95
4	K	210501.1	Kabeláž fotovoltického systému	súb	1,000	589,82	589,82
5	K	210501005.S	Prípravné práce pred zahájením montáže fotovoltických systémov	kpl	22,000	8,21	180,62
6	K	210501055.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na plochú strechu	kpl	22,000	31,22	686,84
7	*M*	*346510004130.S*	*Fotovoltická konštrukcia pre ploché strechy, do 500 panelov*	*kpl*	*22,000*	*63,38*	*1 394,36*
8	K	210501105.S	Montáž a stringovanie fotovoltického panelu na strechu	ks	22,000	16,17	355,74
9	*M*	*3465100.1*	*Solárny panel TW Solar TWMND-60HS-485 W*	*ks*	*22,000*	*63,31*	*1 392,82*
10	K	210501213.S	Montáž rozvádzača pre lokálny fotovoltický zdroj	ks	1,000	63,94	63,94
11	*M*	*3465100.2*	*Rozvádzač striedača RS so sieťovou ochranou - komplet, predbežná cena*	*ks*	*1,000*	*1 591,32*	*1 591,32*
12	K	210501273.S	Montáž fotovoltického striedača trojfázového s batériou	súb	1,000	167,77	167,77
13	*M*	*3465100.4*	*Solárny hybridný trojfázový striedač (menič) napätia SUN2000-10KTL-M1, komplet*	*ks*	*1,000*	*2 037,63*	*2 037,63*
14	*M*	*3465100.5*	*Batéria HUAWEI Luna 2000 power control modul + 3 ks 5Wh batériový blok*	*ks*	*1,000*	*5 947,95*	*5 947,95*
15	K	21058.2	Ostatné súčasti fotovoltického systému - podľa konkrétneho zhotoviteľa fotovoltického systému	súb.	1,000	830,32	830,32
16	K	PM	Podružný materiál	%	128,020	3,02	386,19
17	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	157,041	0,86	135,63
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				407,60
18	K	HZS001	Žeriav/montážna plošina	hod	5,000	81,52	407,60
	D	OST	Ostatné				708,16
19	K	001	Stavebno montážne práce náročné - odborné - revízia a dokumentácia lokálneho zdroja (žiadosť o pripojenie)	ks	1,000	263,56	263,56
20	K	003	Oživenie a zapojenie systému, funkčná skúška zdroja certifikovanou spoločnosťou	ks	1,000	444,60	444,60

HARMONOGRAM PRÁC

Aktivita	mar-27			apr-27				maj.2027				jún-27				júl-27				aug-27				sep-27				okt-27				nov-27		
	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3
Príprava a demontáže	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																							
Hlavné aktivity projektu								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Podaktivity projektu																																		
Dokončenie a kolaudácia																																		

DEAF GROUP S.R.O.
Registrovaný sociálny podnik
Št.Tučeka/186/45 , Veľký Krtíš 99001
IČO 48 273 180
IČ DPH SK2023 011 2115

	dec-27				jan-28				feb-28				mar-28				apr-28				maj28				jun28				júl-28			
T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
																									x	x	x	x	x	x	x	x

DEAF GROUP s.r.o.
Registrovaný sociálny podnik
Št.Tučeka 1[illegible] Levoča
IČO 46 273 180
IČ DPH SK 212 011 2115